



Republika E Kosovës
Republika Kosova
Republic Of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Kuvendi i Komunës
Skupština Opština
Municipal Assambly

I	Data	01.09.20	Vendi	KAÇANIK
	Nj. org.	01	Numri	370/09-20389
			Shtojcë	/.

KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga z. Shefket Koxha, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëjërën anë; dhe

Shpk "KEMA COMPANY", nga Lipijani përfaqësuar nga i autorizuar Burhan Kolshi (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Gllaboqicë

me numër identifikues: KA652/20/046/521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Gllaboqicë

në < sipas dosjes > pjesë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total është **35,970.73 €**,

dhe me fjalë (Tridhjetëepesëmijëenëntindëeshtatëdhjetëeuro e 73/100centë)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve .

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;

- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Burhan Kolshi	Emri:	Shefket Koxha
Pozita:	Menaxher	Pozita:	Menaxher i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	31.08.2020	Data:	
Vula:		Vula:	

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE] .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat] ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat] ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat] ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda [shëno numrin] ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar është [shëno numrin] ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i Projektit është: Hajredin Shehu
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë prej 01.09.2020 ku e gjithë plani artohet në ditarë ndërtimor.
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë brenda 40 ditëve .
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periudha garantuuese e defekteve është 365 ditë (një vit) nevlere prej 10 % të vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0.25 %] për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha

		Punët është 20 %] e Çmimit final të Kontratës.
Kushtet e pagesës	20.1	Kushtet e pagesës janë: Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet ne bazë të raportit te menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve .
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: <u>[shëno përqindjen]</u>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 3,597.08€
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <u>[shëno përqindjen]</u>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	<i>Cdo mosmarrëveshje do te zgjidhet ne menyre miqësore, ne rast se nuk zgjidhet ne mënyrë miqësorë kompetente është Gjykata komunale Kaçanik.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	<u>[shëno te dyja]</u> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës Komunale Kaçanik b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <u>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</u> në pajtim me <u>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</u>

PARAMASA ME PARALLOGARI					
Ndërtimi i rrugëve në fsh. Gllloboçicë					
A. Rruga "Tre Vëllezërit"					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	Punët tokësore				
1.1	Gërmimi i dheut dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me barfje të materialit deri në deponi.	m ³	457.50	1.00 €	457.50 €
1.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m ²	1147.50	0.10 €	114.75 €
1.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja, nivelizimi dhe ngjeshja në shtresa (70 Mpa) e zhavorit nga guri i thyer me fraksione 0-150 mm.	m ³	344.25	3.00 €	1,032.75 €
1.4	Hapja e kanaleve atmosferike me makineri, me barfje të materialit deri në deponi.	m ¹	200.00	1.00 €	200.00 €
Punët tokësore				Gjithsej:	1,805.00 €

2	Punët e zhavorit				
2.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 20 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	229.50	4.50 €	1,032.75 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	114.75	5.50 €	631.13 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m ³	17.85	3.50 €	62.48 €
Punët e zhavorit				Gjithsej:	1,726.35 €

3	Punët e asfaltit				
3.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja me finisher dhe ngjeshja e shtresës së asfalt-betonit 0-16 mm, me trashësi t=7 cm, në gjendje të ngjeshur. Në këtë pozicion hyn edhe prerja e asfaltit në vendin e kyçjeve si dhe lyerja paraprake me bitulit.	m ²	785.00	7.00 €	5,495.00 €
Punët e asfaltit				Gjithsej:	5,495.00 €



4 Punët e lëshesave					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar HDPE, me diametër Ø315 mm. Në këtë pozicion përfshihen këto aktivitete: Gërmimi i kanalit me bartje të materialit deri në deponi, mbështjellja e gypit me rërë t=15 cm dhe mbulimi i kanalit me zhavor (furnizimi dhe transporti) duke e bërë ngjeshjen në shtresa.	m'	5.00	6.80 €	34.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalje nga betoni i armuar. Betoni i klasës C30/37 Mpa dhe armatura S500. Kokat të punohen sipas detalit të dhënë.	copë	2.00	30.00 €	60.00 €
Punët e lëshesave				Gjithsej:	94.00 €

A. REKAPITULIMI

1	Punët tokësore	1,805.00 €
2	Punët e zhavorit	1,726.35 €
3	Punët e asfaltit	5,495.00 €
4	Punët e lëshesave	94.00 €
Gjithsej:		9,120.35 €

B. Rruga "Hisen Qaushi"

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1 Punët tokësore					
1.1	Gërmimi i dheut dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m ³	300.00	1.00 €	300.00 €
1.2	Thyerja e gurëve masiv me kompresor për zgjerimin e rrugës me bartje të materialit deri në deponi. Llogaria bëhet për m ³ , të materialit të gërmuar & thyer.	m ³	22.50	10.00 €	225.00 €
1.3	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m ²	900.00	0.10 €	90.00 €
Punët tokësore				Gjithsej:	615.00 €

2	Punët e zhavorit
---	------------------



2.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 30 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në $M_v=70$ Mpa.	m^3	270.00	4.50 €	1,215.00 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në $M_v=70$ Mpa.	m^3	90.00	5.50 €	495.00 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m^3	14.00	3.50 €	49.00 €
Punët e zhavorit				Gjithsej:	1,759.00 €

3	Punët e kubëzave të betonit				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi $t=8$ cm. Kubëzat duhet të jenë me rezistencë në çarje prej 3.6 Mpa, konform standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rërës nën kubëza me trashësi 4 cm (furnizimi dhe transporti), punimi i betonit kualitativ C30/37 Mpa (furnizimi dhe transporti) anash rrugës për fiksimin e kubëzave, ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rërë dhe pastrimi përfundimtarë i tyre. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikqyrës. Në vendin e kyqjes të prehet asfalti me mekanizëm dhe të bëhet lidhja adekuatë me asfaltin ekzistues.	m^2	835.00	8.00 €	6,680.00 €
Punët e kubëzave të betonit				Gjithsej:	6,680.00 €

4	Punët e lëshesave				
4.1	Demolimi i lëshesave ekzistuese me bartje të materialit deri në deponi.	m'	21.00	1.00 €	21.00 €



4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga betoni i armuar me qafë, me diametër Ø600 mm. Në këtë pozicion përfshihen këto aktivitete: Gërmimi i kanalit me bartje të materialit deri në deponi, mbështjellja e gypit me rërë t=15 cm dhe mbulimi i kanalit me zhavor (furnizimi dhe transporti) duke e bërë ngjeshjen në shtresa.	m'	15.00	26.00 €	390.00 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar HDPE, me diametër Ø315 mm. Në këtë pozicion përfshihen këto aktivitete: Gërmimi i kanalit me bartje të materialit deri në deponi, mbështjellja e gypit me rërë t=15 cm dhe mbulimi i kanalit me zhavor (furnizimi dhe transporti) duke e bërë ngjeshjen në shtresa.	m'	6.00	8.00 €	48.00 €
4.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar. Betoni i klasës C30/37 Mpa dhe armatura S500. Kokat të punohen sipas detalit të dhënë.	copë	4.00	30.00 €	120.00 €
Punët e lëshesave				Gjithsej:	579.00 €


5	Punët e tjera				
5.1	Sigurimi i materialit dhe nivelizimi i pusetave të kanalizimit fekal deri në nivelin e rrugës.	copë	1.00	20.00 €	20.00 €
5.2	Furnizimi me material dhe montimi i kapakut të gizës me aftësi mbajtëse 40 t.	copë	1.00	65.00 €	65.00 €
Elementet e betonit				Gjithsej:	85.00 €

B. REKAPITULIMI

1	Punët tokësore	615.00 €
2	Punët e zhavorit	1,759.00 €
3	Punët e kubëzave të betonit	6,680.00 €
4	Punët e lëshesave	579.00 €
5	Punët e tjera	85.00 €
Gjithsej:		9,718.00 €

C. Rruga "Dëshmorët e Gllloboçicës"

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	Punët tokësore				



1.1	Gërmimi i dheut dhe shtresave të forta të konstrukcionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m ³	112.05	1.00 €	112.05 €
1.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m ²	373.50	0.10 €	37.35 €
Punët tokësore				Gjithsej:	149.40 €

2		Punët e zhavorit			
2.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 30 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	112.05	4.50 €	504.23 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	37.35	5.50 €	205.43 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m ³	5.80	3.50 €	20.30 €
Punët e zhavorit				Gjithsej:	729.95 €

3		Punët e kubëzave të betonit			
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi t=8 cm. Kubëzat duhet të jenë me rezistencë në çarje prej 3.6 Mpa, konform standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rërës nën kubëza me trashësi 4 cm (furnizimi dhe transporti), punimi i betonit kualitativ C30/37 Mpa (furnizimi dhe transporti) anash rrugës për fiksimin e kubëzave, ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rërë dhe pastrimi përfundimtarë i tyre. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikqyrës. Në vendin e kësaj të prehet asfalti me mekanizëm dhe të bëhet lidhja adekuarte me asfaltin ekzistues.	m ²	279.00	8.00 €	2,232.00 €
Punët e kubëzave të betonit				Gjithsej:	2,232.00 €



C. REKAPITULIMI


1	Punët tokësore	149.40 €
2	Punët e zhavorit	729.95 €
3	Punët e kubëzave të betonit	2,232.00 €
Gjithsej:		3,111.35 €

D. Rruga "Hasa"

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	Punët tokësore				
1.1	Gërmimi i dhout dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m ³	240.00	1.00 €	240.00 €
1.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m ²	720.00	0.10 €	72.00 €
Punët tokësore				Gjithsej:	312.00 €

2	Punët e zhavorit				
2.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 30 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	231.00	4.50 €	1,039.50 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	77.00	5.50 €	423.50 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m ³	11.20	3.50 €	39.20 €
Punët e zhavorit				Gjithsej:	1,502.20 €

3	Punët e kubëzave të betonit				
---	------------------------------------	--	--	--	--



3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi $t=8$ cm. Kubëzat duhet të jenë me rezistencë në çarje prej 3.6 Mpa, konform standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rërës nën kubëza me trashësi 4 cm (furnizimi dhe transporti), punimi i betonit kualitativ C30/37 Mpa (furnizimi dhe transporti) anash rrugës për fiksimin e kubëzave, ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rërë dhe pastrimi përfundimtarë i tyre. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikqyrës. Në vendin e kyçjes të prehet asfalti me mekanizëm dhe të bëhet lidhja adekuatë me asfaltin ekzistues.	m^2	540.00	8.00 €	4,320.00 €
Punët e kubëzave të betonit				Gjithsej:	4,320.00 €


D. REKAPITULIMI

1	Punët tokësore	312.00 €
2	Punët e zhavorit	1,502.20 €
3	Punët e kubëzave të betonit	4,320.00 €
Gjithsej:		6,134.20 €

E. Rruga "Veli Ballazhi"

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	Punët tokësore				
1.1	Gërmimi i dheut dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m^3	126.00	1.00 €	126.00 €
1.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m^2	378.00	0.10 €	37.80 €
Punët tokësore				Gjithsej:	163.80 €

2	Punët e zhavorit				
2.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 30 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në $Mv=70$ Mpa.	m^3	113.40	4.50 €	510.30 €



2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në $M_v=70$ Mpa.	m ³	37.80	5.50 €	207.90 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m ³	5.90	3.50 €	20.65 €
Punët e zhavorit				Gjithsej:	738.85 €

3	Punët e kubëzave të betonit				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi $t=8$ cm. Kubëzat duhet të jenë me rezistencë në çarje prej 3.6 Mpa, konform standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rërës nën kubëza me trashësi 4 cm (furnizimi dhe transporti), punimi i betonit kualitativ C30/37 Mpa (furnizimi dhe transporti) anash rrugës për fiksimin e kubëzave, ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rërë dhe pastrimi përfundimtarë i tyre. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikqyrës. Në vendin e kyçjes të prehet asfalti me mekanizëm dhe të bëhet lidhja adekuate me asfaltin ekzistues.	m ²	282.00	8.00 €	2,256.00 €
Punët e kubëzave të betonit				Gjithsej:	2,256.00 €

E. REKAPITULIMI

1	Punët tokësore	163.80 €
2	Punët e zhavorit	738.85 €
3	Punët e kubëzave të betonit	2,256.00 €
Gjithsej:		3,158.65 €

F. Degëzimi i rrugës "Mustafë Luma"


Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	Punët tokësore				



1.1	Gërmimi i dheut dhe shtresave të forta të konstrukcionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m ³	67.50	1.00 €	67.50 €
1.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m ²	202.50	0.10 €	20.25 €
Punët tokësore				Gjithsej:	87.75 €

2	Punët e zhavorit				
2.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 30 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	60.75	4.50 €	273.38 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m ³	20.25	5.50 €	111.38 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m ³	3.15	3.50 €	11.03 €
Punët e zhavorit				Gjithsej:	395.78 €

3	Punët e kubëzave të betonit				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi t=8 cm. Kubëzat duhet të jenë me rezistencë në çarje prej 3.6 Mpa, konform standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rërës nën kubëza me trashësi 4 cm (furnizimi dhe transporti), punimi i betonit kualitativ C30/37 Mpa (furnizimi dhe transporti) anash rrugës për fiksimin e kubëzave, ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rërë dhe pastrimi përfundimtarë i tyre. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikqyrës. Në vendin e kyqjes të prehet asfalti me mekanizëm dhe të bëhet lidhja adekuate me asfaltin ekzistues.	m ²	155.00	8.00 €	1,240.00 €
Punët e kubëzave të betonit				Gjithsej:	1,240.00 €



F. REKAPITULIMI


1	Punët tokësore	87.75 €
2	Punët e zhavorit	395.78 €
3	Punët e kubëzave të betonit	1,240.00 €
Gjithsej:		1,723.53 €

G. Trotuari l rrugës "Bataloni l tretw"

1	Punët tokësore				
1.1	Gërmimi l dheut dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m ³	49.50	1.00 €	49.50 €
1.2	Ngjeshja e nënbazës së trotuarit me makina përkatëse deri në 30 Mpa.	m ²	220.00	0.10 €	22.00 €
1.3	Hapja e kanaleve atmosferike me mekanizwm, me bartje tw materialit deri nw deponi.	m'	110.00	1.00 €	110.00 €
Punët tokësore				Gjithsej:	181.50 €

2	Punët e zhavorit				
2.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi l shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=50 Mpa.	m ³	158.40	3.50 €	554.40 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi l shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 20 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=50 Mpa.	m ³	33.00	4.50 €	148.50 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi l shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=50 Mpa.	m ³	16.50	5.50 €	90.75 €
2.4	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi l shtresës së tamponit prej zhavorit ose prej materiali rrethanorë, për punimin e bankinave anash trotuarit.	m ³	55.00	3.50 €	192.50 €
Punët e zhavorit				Gjithsej:	986.15 €

3	Elementet e betonit			
---	----------------------------	--	--	--



3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi t=8 cm. Kubëzat duhet të jenë me rezistencë në çarje prej 3,6 Mpa, konform standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rërës nën kubëza me trashësi 4 cm (furnizimi dhe transporti), ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rërë dhe pastrimi përfundimtarë i tyre. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikqyrës.	m ²	88.00	8.00 €	704.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve të betonit 18/24 cm. Anësoret duhet të jenë të klasës T me rezistencë në përkulje prej 5 Mpa, konform sipas standardit EN 1340. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së zhavorit dhe baza e betonit nën anësore (furnizimi dhe transporti).	m'	110.00	6.50 €	715.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve të betonit 8/20 cm. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së zhavorit dhe baza e betonit nën anësore (furnizimi dhe transporti)	m'	110.00	3.80 €	418.00 €
Punët e asfaltit				Gjithsej:	1,837.00 €

REKAPITULIMI

1	Punët tokësore	181.50 €
2	Punët e zhavorit	986.15 €
3	Elementet e betonit	1,837.00 €
Gjithsej:		3,004.65 €

Vërejtje!

Të gjitha çmimet e pozicioneve janë të llogaritura me TVSH.


Në të gjitha pozicionet nënkuptohet furnizimi dhe transporti i të gjitha materialeve duke e llogaritur edhe punën për realizimin e pozicionit, me të gjitha elementet përcjellëse.

Të gjitha materialet para përdorimit duhet të prezantohen për miratim nga organi mbikqyrës.

Punëkryesi duhet që me kujdes të realizoj punën, pasi për çdo dëmtim të instalimeve (ujës-jellësit, kanalizimit, rrymës, etj.), i bartë shpenzimet për rregullimin e defekteve eventuale.

Punëkryesi i bartë shpenzimet për të gjitha atestet e materialeve dhe ekzaminimeve të cilat nevoiten në këtë rast dhe atestet dhe ekzaminimet shtesë të cilat kërkohen nga organi mbikqyrës.

Gjatë punimeve punëkryesi është i obliguar të vendos shenjat për punime në rrugë, organizimin e trafikut në koordinim me inspektorin e komunikacionit.



REKAPITULIMI TOTAL

A	Rruga "Tre Vëllezërit"	9,120.35 €
B	Rruga "Hisen Qaushi"	9,718.00 €
C	Rruga "Dëshmorët e Gllloboçicës"	3,111.35 €
D	Rruga "Hasa"	6,134.20 €
E	Rruga "Veli Ballazhi"	3,158.65 €
F	Degëzimi I rrugës "Mustafë Luma"	1,723.53 €
G	Trotuari I rrugës "Bataloni I tretë"	3,004.65 €
Gjithsej:		35,970.73 €

