



Republika E Kosovës  
Republika Kosova  
Republic Of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
KOMUNA E KAÇANIKUT  
OPŠTINA KAÇANIK



Kuvendi i Komunës  
Skupština Opština  
Municipal Assambly

1	Data	27.05.20	Vendi	KAÇANIK
	Titj. org.		Numri	
		01	370/01-	10362

## KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga z. Shefket Koxha, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Shpk "EUROTRANS", nga Kaçaniku përfaqësuar nga Jetmir Deda (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

### Ndërtimi i rrugëve në fshatin Begracë

me numër identifikues: KA652/20/006/521

#### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

### Ndërtimi i rrugëve në fshatin Begracë

në < sipas dosjes > pjesë

#### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total është **31,698.24 €**,

dhe me fjalë (Tridhjetënjëmijëegjashtëqindëenëntëdhjetëetëeuro e 24/100 centë)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve .

#### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;

- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

#### Për Kontraktuesin

#### Për Autoritetin Kontraktues

<b>Emri:</b>	Jetmir Deda	<b>Emri:</b>	Shefket Koxha
<b>Pozita:</b>	Menaxher	<b>Pozita:</b>	Menaxher i Prokurimit
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	27.05.2020	<b>Data:</b>	27.05.2020
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

**PJESA III E KONTRATES**

**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>[SHQIPE]</b> .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <b>[shëno shumat]</b> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <b>[shëno shumat]</b> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <b>[shëno shumat]</b> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <b>[shëno shumat]</b> (ii) të personave të tjerë: <b>[shëno shumat]</b>
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <b>[shëno numrin]</b> ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>[shëno numrin]</b> ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i Projektit është: <b>Ilir Koraqi</b>
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë prej <b>29.05.2020</b> ku e gjith plani artohet në ditarë ndërtimor.
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <b>brenda 30 ditëve</b> .
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periudha garantuese e defekteve është <b>365 ditë</b> (një vitë) nevlere prej <b>10 %</b> të vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>[shëno numrin]</b> ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>[0.25 %]</b> për ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha

		Punët është 20 %] e Çmimit final të Kontratës.
Kushtet e pagesës	20.1	<b>Kushtet e pagesës janë:</b> Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për praninë të punëve .
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>[shëno përqindjen]</b>
Siguria e ekzekutimit	22.1	<b>Shume e sigurisë së ekzekutimit është 3,169.82€</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>[shëno përqindjen]</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	<i>Cdo mosmarrëveshje do të zgjidhet në mënyrë miqësore, në rast se nuk zgjidhet në mënyrë miqësore kompetente është Gjykata komunale Kaçanik.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	<b>[shëno te dyja]</b> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatës Komunale Kaçanik</b> b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</b> në pajtim me <b>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</b> .

PARAMASA					
Ndërtimi i rrugëve në Ish. Bëgracë					
A. Vazhdimi i rrugëve "Pavarësia", $L=L1+L2+L3=300+50+112=462$ m, $B=3$ m					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
<b>1 Punët paraprake</b>					
1.1	Pastrimi i terrenit, prerja e drunjëve dhe shkurreve me bartje të materialit deri në deponi.	m'	462.00	0.20 €	92.40 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>92.40 €</b>
<b>2 Punët tokësore</b>					
2.1	Gërmimi i dheut dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m <sup>3</sup>	715.80	1.00 €	715.80 €
2.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m <sup>2</sup>	1848.00	0.20 €	369.60 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja, nivelizimi dhe ngjeshja në shtresa (70 Mpa) e zhavorit nga guri i thyer me fraksione 0-150 mm.	m <sup>3</sup>	270.00	3.00 €	810.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,895.40 €</b>


<b>3 Punët e zhavorit</b>					
3.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 20 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në $Mv=70$ Mpa.	m <sup>3</sup>	415.80	3.00 €	1,247.40 €
3.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në $Mv=70$ Mpa.	m <sup>3</sup>	184.80	3.00 €	554.40 €
3.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m <sup>3</sup>	32.34	3.00 €	97.02 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,898.82 €</b>

<b>4 Punët e asfaltit</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

4.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja me finisher dhe ngjeshja e shtresës së asfalt-betonit 0-16 mm, me trashësi t=7 cm, në gjendje të ngjeshur. Në këtë pozicion hyn edhe prerja e asfaltit në vendin e kyçjeve si dhe lyerja paraprake me bitulit.	m <sup>2</sup>	1446.00	6.20 €	8,965.20 €
			<b>Punët e asfaltit</b>	<b>Gjithsej:</b>	<b>8,965.20 €</b>

<b>5</b>	<b>Punët e lëshesave</b>				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga betoni i armuar me çafë, me diametër Ø1000 mm. Në këtë pozicion përfshihen këto aktivitete: Gërmimi i kanalit me bartje të materialit deri në deponi, mbështjellja e gypit me rërë t=15 cm dhe mbulimi i kanalit me zhavor (furnizimi dhe transporti) duke e bërë ngjeshjen në shtresa.	m'	6.00	50.00 €	300.00 €
5.2	Pastrimi dhe hapja e kanalit mbi dhe nën vendin ku do të montohen gypat Ø1000 mm, me mekanizëm, me bartje të materialit deri në deponi. Kanali fillimisht duhet të pastrohet nga mbeturinat edhe pastaj të bëhet hapja e kanalit me dimensione sipas udhëzimeve të menaxherit të projektit.	m'	90.00	1.00 €	90.00 €
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga betoni i armuar me çafë, me diametër Ø400 mm. Në këtë pozicion përfshihen këto aktivitete: Gërmimi i kanalit me bartje të materialit deri në deponi, mbështjellja e gypit me rërë t=15 cm dhe mbulimi i kanalit me zhavor (furnizimi dhe transporti) duke e bërë ngjeshjen në shtresa.	m'	6.00	35.00 €	210.00 €
5.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar. Betoni i klasës C30/37 Mpa dhe armatura S500. Kokat të punohen sipas detalit të dhënë.				
5.41	Për gypa Ø1000	copë	4.00	20.00 €	80.00 €
5.42	Për gypa Ø400	copë	2.00	20.00 €	40.00 €
			<b>Punët e lëshesave</b>	<b>Gjithsej:</b>	<b>720.00 €</b>

<b>6</b>	<b>Punët e tjera</b>				
----------	----------------------	--	--	--	--



6.1	Furnizimi me material dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal deri në nivelin e rrugës.	copë	2.00	20.00 €	40.00 €
6.2	Furnizimi dhe montimi i kapakëve të gizës me aftësi mbajtëse 40 l.	copë	2.00	150.00 €	300.00 €
6.3	Furnizimi i materialit dhe punimi i pusetave të ujësllësit duke përfshirë edhe kapakun metalik. Puseta të punohet sipas detalit të dhënë.	copë	2.00	150.00 €	300.00 €
			<b>Punët e tjera</b>	<b>Gjithsej:</b>	<b>640.00 €</b>


### REKAPITULIMI

1	Punët paraprake	92.40 €
2	Punët tokësore	1,895.40 €
3	Punët e zhavorit	1,898.82 €
4	Punët e asfaltit	8,965.20 €
5	Punët e lëshesave	720.00 €
6	Punët e tjera	640.00 €
<b>Gjithsej:</b>		<b>14,211.82 €</b>

### B. Asfaltimi i rrugës "Shefki Gashi", L=122 m', B=3 m

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	<b>Punët paraprake</b>				
1.1	Pastrimi i terrenit, prerja e drunjëve dhe shkurreve me bartje të materialit deri në deponi.	m'	122.00	0.50 €	61.00 €
<b>Punët paraprake</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>61.00 €</b>
2	<b>Punët tokësore</b>				
2.1	Gërmimi i dheut dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m <sup>3</sup>	109.80	1.00 €	109.80 €
2.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m <sup>2</sup>	488.00	0.20 €	97.60 €
<b>Punët tokësore</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>207.40 €</b>

3	<b>Punët e zhavorit</b>				
3.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 30 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m <sup>3</sup>	164.70	3.00 €	494.10 €




3.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në $M_v=70$ Mpa.	m <sup>3</sup>	54.90	3.00 €	164.70 €
3.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m <sup>3</sup>	8.54	3.00 €	25.62 €
<b>Punët e zhavorit</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>184.42 €</b>

<b>4 Punët e asfaltit</b>					
4.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja me finisher dhe ngjeshja e shtresës së asfalt-betonit 0-16 mm, me trashësi $t=7$ cm, në gjendje të ngjeshur. Në këtë pozicion hyn edhe prerja e asfaltit në vendin e kyçjeve si dhe lyerja paraprake me bitullit.	m <sup>2</sup>	391.00	6.20 €	2,424.20 €
<b>Punët e asfaltit</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>2,424.20 €</b>

<b>5 Punët e lëshesave</b>					
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga betoni i armuar me çafë, me diametër $\varnothing 400$ mm. Në këtë pozicion përfshihen këto aktivitete: Gërmimi i kanalit me bartje të materialit deri në deponi, mbështjellja e gypit me rërë $t=15$ cm dhe mbulimi i kanalit me zhavor (furnizimi dhe transporti) duke e bërë ngjeshjen në shtresca.	m'	6.00	50.00 €	300.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar. Betoni i klasisë C30/37 Mpa dhe armatura S500. Kokat të punohen sipas detalit të dhënë.				
5.21	Për gypa $\varnothing 400$	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
<b>Punët e lëshesave</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>370.00 €</b>

<b>6 Punët e tjera</b>					
6.1	Hapja e kanalit atmosferik me mekanizëm, me bartje të materialit deri në deponi.	m'	50.00	0.90 €	45.00 €
<b>Punët e tjera</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>45.00 €</b>

**REKAPITULIMI**






1	Punët paraprake	61.00 €
2	Punët tokësore	207.40 €
3	Punët e zhavorit	684.42 €
4	Punët e asfaltit	2,424.20 €
5	Punët e lëshesave	370.00 €
6	Punët e tjera	45.00 €
<b>Gjithsej:</b>		<b>3,792.02 €</b>

C. Vazhdimi I rrugës "Salla Luzha", L=420 m, B=3 m					
Nr.	Lloji I punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
<b>1 Punët paraprake</b>					
1.1	Pastrimi I terenit, prerja e drunjëve dhe shkurreve me bartje të materialit deri në deponi.	m <sup>3</sup>	420.00	0.50 €	210.00 €
<b>Punët paraprake</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>210.00 €</b>
<b>2 Punët tokësore</b>					
2.1	Gërmimi I dheut dhe shtresave të forta të konstruksionit të rrugës ekzistuese me mekanizëm, për zgjerimin dhe nivelizimin e rrugës, me bartje të materialit deri në deponi.	m <sup>3</sup>	1218.00	0.90 €	1,096.20 €
2.2	Ngjeshja e nënbazës së rrugës me vibrocilindër deri në 30 Mpa.	m <sup>2</sup>	1680.00	0.20 €	336.00 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrija, nivelizimi dhe ngjeshja në shtresa(70 Mpa) e zhavorit nga guri I lhyer me fraksione 0-150 mm.	m <sup>3</sup>	567.00	3.00 €	1,701.00 €
<b>Punët tokësore</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>3,133.20 €</b>

3 Punët e zhavorit					
Nr.	Lloji I punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
3.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi I shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me trashësi 20 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m <sup>3</sup>	378.00	3.00 €	1,134.00 €
3.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi I shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 10 cm, në gjendje të ngjeshur, me ngjeshje me makina përkatëse deri në Mv=70 Mpa.	m <sup>3</sup>	168.00	3.00 €	504.00 €
3.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi I shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm, me trashësi 7 cm, në gjendje të ngjeshur, për punimin e bankinave.	m <sup>3</sup>	29.40	3.00 €	88.20 €
<b>Punët e zhavorit</b>				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,726.20 €</b>



4		Punët e asfaltit			
4.1	Furnizimi me material, transporti, shtrirja me finisher dhe ngjeshja e shtresës së asfalt-betonit 0-16 mm, me trashësi t=7 cm, në gjendje të ngjeshur. Në këtë pozicion hyn edhe prerja e asfaltit në vendin e kyçjeve si dhe lyerja paraprake me bitullit.	m <sup>2</sup>	1285.00	6.20 €	7,967.00 €
Punët e asfaltit				Gjithsej:	7,967.00 €

5		Punët e lëshesave			
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga betoni i armuar me çafë, me diametër Ø400 mm. Në këtë pozicion përfshihen këto aktivitete: Gërmimi i kanalit me bartje të materialit deri në cleponi, mbështjellja e gypit me rërë t=15 cm dhe mbulimi i kanalit me zhavor (furnizimi dhe transporti) duke e bërë ngjeshjen në shtresë.	m'	6.00	35.00 €	210.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar. Betoni i klasës C30/37 Mpa dhe armatura S500. Kokat të punohen sipas detalit të dhënë.				
5.21	Për gypa Ø400	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
Punët e lëshesave				Gjithsej:	280.00 €

6		Punët e tjera			
6.1	Hapja e kanalit atmosferik me mekanizëm, me bartje të materialit deri në cleponi.	m'	420.00	0.90 €	378.00 €
Punët e tjera				Gjithsej:	378.00 €

### REKAPITULIMI

1	Punët paraprake				210.00 €
2	Punët tokësore				3,133.20 €
3	Punët e zhavorit				1,726.20 €
4	Punët e asfaltit				7,967.00 €
5	Punët e lëshesave				280.00 €
6	Punët e tjera				378.00 €
				Gjithsej:	13,694.40 €

### Vërejtjet

Të gjitha çmimet e pozicioneve janë të llogaritura me TVSH.

Në të gjitha pozicionet nënkuptohet furnizimi dhe transporti i të gjitha materialeve duke e llogaritur edhe punën për realizimin e pozicionit, më të gjitha elementet përcjellëse.

Të gjitha materialet para përdorimit duhet të prezentohen për miratim nga organi mbikqyrës.

Punëkryesi duhet që me kujdes të realizoj punën, pasi për çdo dëmtim të instalimeve (ujësjellësit, kanalizimit, rrymës, etj.), i bartë shpenzimet për rregullimin e defekteve eventuale.

Punëkryesi i bartë shpenzimet për të gjitha atestet e materialeve dhe ekzaminimeve të cilat nevoiten në këtë rast dhe atestet dhe ekzaminimet shtesë të cilat kërkohen nga organi mbikqyrës.

Gjatë punimeve punëkryesi është i obliguar të vendos shenjat për punime në rrugë, organizimin e trafikut në koordinim me inspektorin e komunikacionit.

**REKAPITULIMI TOTAL**

A	Vazhdimi i rrugëve "Pavarësia"	14,211.82 €
B	Asfaltimi i rrugës "Shefki Gashi"	3,792.02 €
C	Vazhdimi i rrugës "Salla Luzha"	13,694.40 €
<b>Gjithsej:</b>		<b>31,698.24 €</b>

Përgatiti: Arian Teneqja \_\_\_\_\_  
 Ing. i ndërtimtarisë

Janar, 2020