



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic Of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Kuvendi i Komunës
Skupština Opština
Municipal Assambly

I	Data	02.09.20	Vendi	Kaçanik
Nj. org.	Numri		Shtojcë	
01 - 370 / 01 -		29551/20		

KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga Shefket Koxha, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.T.SH. "Rema" na Kaçaniku me NRB 811236349 te cilën e përfaqson Nesret Zharku nga Kaçaniku (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

"Rregullimi i shtratit të prronjeve dhe prrockave" me numër identifikues: 652/20/3135/5-2-1 (KA652/20/042/521).

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

"Rregullimi i shtratit të prronjeve dhe prrockave"

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 55,235.16€;
(Pesdhjetepesë mijë e dy qind e tridhjetepesë euro dhe 16/100€).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin dhe atë: Në bazë miratimit të Menagjerit të Projektit vasrësishtë nga ekzekutimi i punëve në teren pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit të projektit, ndërsa situacioni përfundimtar paguhet pas raportit përfundimtar të menagjerit të projektit si dhe raport teknik të komisionit për pranim teknik të punëve.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- Plani mbi menaxhimin e Kontrates.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Shefket Koxha
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	02.09.2020
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Nesret Zharku
Pozita:	Pronar
Nënshkrimi:	
Data:	02.09.2020
Vula:	




PARAMASA					
I. Rregullimi i shtratit të përroit në lagjen "Fera"					
Gjatësia, L=90 m'					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1	Punët paraprake				
1.1	Pastrimi i terenit, largimi i mbeturinave, prerja e drunjëve dhe shkurreve, etj. Në llogari hyn edhe bartja e materialit deri në deponi.	m'	90.00	0.80 €	72.00 €
1.2	Demolimi dhe thyerja e mureve ekzistuese me mekanizëm, për hapjen e kanalit. Në llogari hyn edhe bartja e materialit deri në deponi.	m ²	33.00	1.00 €	33.00 €
Punët paraprake				Gjithsej:	105.00 €


2	Punët e shtratit të përroit				
2.1	Gërmimi i dheut të kat. III , IV dhe V-të, si dhe shresave të forta nëse paraqiten, me mekanizëm dhe me dorë , për hapjen, nivelizimin dhe planifikimin e kanalit, gropës së themeleve etj. Në këtë pozicion hyn edhe gërmimi i pjesës ku do të ndërtohet muri mbrojtës për formimin e kaskadës dhe skarpateve të shtratit të përrockës.	m ³	361.50	1.00 €	361.50 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 50 Mpa, e zhavorit nga guri i thyer me fraksione >150 mm, në bazën e shtratit të kanalit dhe nën themelin e murit mbrojtës. Trashësia mesatare e shtresës është 40 cm, në gjendje të ngjeshur.	m ³	50.40	2.50 €	126.00 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 50 Mpa, e zhavorit nga guri i thyer me fraksione deri në 60 mm, në bazën e skarpateve, shtratit të kanalit dhe nën themelin e murit mbrojtës. Trashësia mesatare e shtresës është 15 cm, në gjendje të ngjeshur.	m ³	40.05	2.50 €	100.13 €
2.4	Furnizimi me material dhe shtrirja e rërës, në bazën e shtratit të kanalit. Trashësia mesatare e shtresës është 10 cm.	m ³	18.00	3.00 €	54.00 €



2.5	Sigurimi i materialit dhe punimi i murit mbrojtës për formimin e kaskadës, nga guri i thyer me fraksione sa më të mëdha. Muri të punohet me një fytyrë (të dizajnuara). Fugat të punohen nga llaçi kualitativ i çimentos (Raporti i përzierjes rërë-çimento duhet të jetë 1:1). Fugat të punohen deri në lustrim. Në sipërfaqet e punuara duhet të mbizotërojë pjesa e gurëve me fuga minimale. Trashësia e murit duhet të jetë 45 cm.	m ²	25.00	20.00 €	500.00 €
2.6	Sigurimi i materialit dhe punimi i shtratis të përroit dhe mureve anësore të tij, nga guri i thyer me fraksione sa më të mëdha. Shtrati dhe muret anësore të punohen me një fytyrë (të dizajnuara). Fugat të punohen nga llaçi kualitativ i çimentos (Raporti i përzierjes rërë-çimento duhet të jetë 1:1). Fugat të punohen deri në lustrim. Në sipërfaqet e punuara duhet të mbizotërojë pjesa e gurëve me fuga minimale. Trashësia e mureve anësore dhe trashësia e bazës duhet të jetë 30 cm. Gjatë punimit të bazës duhet të punohet shtresa e betonit kualitativ C25/30 Mpa, në trashësi prej 10 cm (Sigurimi dhe transporti). Llogaria e sipërfaqes është bërë duke llogaritur sipërfaqen e brendshme të kanalit (sipërfaqen e përpunuar).	m ²	279.00	21.00 €	5,859.00 €
2.7	Pas punimit të kanalit, të bëhet mbushja anash me materialin e gërmuar, planifikimin dhe nivelizimi i terenit.	m ³	480.00	1.00 €	480.00 €
2.8	Sigurimi i materialit dhe devijimi i përkohshëm i përroit nëpër gypa HDPE, deri sa të punohet kanali nga gurët.	copë	1.00	10.00 €	10.00 €
Punët e shtratis të përroit				Gjithsej:	7,490.63 €



3	Punët e betonit dhe armaturës				
3.1	Sigurimi dhe transporti i materialit të nevojshëm për ndërtimin e skarpatës së përrockës (në forme të murit mbrojtës) me dimensione sipas detaleve të treguara me vizatim. Gjatësia e skarpatës është L=15m dhe fillon nga shtëpia e Kemal Likës deri te shkarpë ekzistuese. Skarpata do të punohet nga materiali i BA-së i klasës C-25/30Mpa dhe armaturës sipas vizatimeve të treguara. Në llogari hynë: punë betonit, punët e kallëpeve, sigurimit dhe punimit të armaturës dhe të gjitha nënpozicioneve tjera të nevojshme për kompletim të pozicionit kryesor. Llogaria të bëhet për m³ të betonit të punuar.	m³	17.07	80.00	1365.6
3.2	Punimi i bazës së shtratit të përrockës duke filluar nga shtëpia e Kemal Likës deri te shkarpë ekzistuese me dimensione L=15m, gjerësi të shtratit b=1,20m dhe trashësi të pllakës d=15cm nga materiali i BA-së dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa. Në llogari hynë edhe nivelizimi me dorë në vendet ku është e nevojshme i niveletës së shtratit të përrockës. Llogaria bëhet për m³ të betonit të punuar.	m³	3.38	80.00	270
3.3	Furnizimi me material dhe betonimi i urave për këmbësorë, që mbështeten mbi muret e shtratit të përroit, nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku me kallëpe.	m³	1.95	80.00 €	156.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës nga gurët, nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku me kallëpe.	m³	6.50	80.00 €	520.00 €
3.5	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës S500B, sipas planeve të armimit.	kg	311.03	0.55 €	171.07 €
Punët e betonit dhe armaturës				Gjithsej:	847.07 €




4	Kanalizimi fekal				
4.1	Punët në vëzhgimin e trasës, matjet dhe inçizimet gjeodezike të trasës, përcaktimi dhe ruajtja e pikave lidhëse me të gjitha elementet e nevojshme.	m'	118.00	0.10 €	11.80 €
4.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III e IV si dhe shtresa të forta të zhavorit të përroit për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me makinë dhe dorë.		152.93		
4.21	Me makinë 80 %	m ³	122.34	1.20 €	146.81 €
4.22	Me dorë 20 %	m ³	30.59	1.30 €	39.76 €
4.3	Sigurimi, transporti dhe vendosja e gypit HDPE të brinjëzuar, me diametër Ø250 mm. Ramja e gypave duhet të jetë sipas kushteve të përgjithshme teknike.	m'	118.00	5.00 €	590.00 €
4.4	Furnizimi me material dhe mbështjellja e gypit me rërë në trashësi 10 cm rreth gypit.	m ³	11.60	2.50 €	29.00 €
4.5	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar duke bërë ngjeshjen e dheut në shtresa prej 30 cm.	m ³	70.00	0.60 €	42.00 €
4.6	Largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi.	m ³	104.00	0.40 €	41.60 €
4.7	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø-800 mm me mbarim konus. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna.	m'	9.00	40.00 €	360.00 €
4.8	Ndërtimi i fundit të pusetave prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim.	copë	6.00	20.00 €	120.00 €
4.9	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 16 mm, çdo 30 cm sipas detalit të dhënë.	copë	12.00	1.00 €	12.00 €
4.10	Sigurimi i materialit dhe montimi i kapakëve të betonit të armuar, për mbulimin e pusetave. Kapakët e betonit duhet të kenë trashësi min. t=8 cm.	copë	6.00	15.00 €	90.00 €
4.11	Sigurimi i materialit të nevojshëm dhe kyçja e banorëve në pusetat e reja të kanalizimit fekal, deri në funksionalizimin e pozicionit.	copë	6.00	10.00 €	60.00 €
Kanalizimi fekal				Gjithsej:	1,542.97 €


I.REKAPITULIM - Prrocka ne lagjen "Fera"

1	Punët paraprake	105.00 €
2	Punët tokësore	7,490.63 €
3	Punët e shtratit të përroit	847.07 €
4	Punët e betonit dhe armaturës	1,542.97 €
Gjithsej:		9,985.66 €

PARAMASA ME PARALLOGARI					
II. Rregullimi i shtratit të përroit në lagjen "Mejdi Dalloshi - I. Seferi"					
Gjatësia, L=90 m'					
Nr.	Lloji I punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	Punët paraprake				
1.1	Matjet e nevojshme gjeodezike për fillimin e punimeve ndërtimor. Llogaria bëhet për m'	m'	90	0.3	27.00 €
1.2	Pastrimi i terenit, largimi i mbeturinave, prerja e drunjëve, shkurreve, rrënjëve në të dy anët e shtratit të përroit etj. Në llogari hyn edhe bartja e materialit deri në deponi. Llogaria bëhet për m'	m'	220.00	0.80 €	176.00 €
1.3	Demolimi dhe thyerja e mureve ekzistuese me mekanizëm, për hapjen e kanalit. Në llogari hyn edhe bartja e materialit deri në deponi.	m ²	80.00	1.00 €	80.00 €
Punët paraprake				Gjithsej:	283.00 €



2	Punët e shtratit të përroit				
2.1	Gërmimi i dheut të kat. IV , V dhe VI, si dhe shresave të forta - shkembijve nëse paraqiten, me mekanizëm, për hapjen, nivelizimin dhe planifikimin e shtratit të përroit. Në këtë pozicion hyn edhe gërmimi i pjesës ku do të ndërtohet muri mbrojtës, gropës së themeleve, dhe gërmimet për formimin e kaskadës - pragjeve (shkarpa). Llogaria bëhet për m³ të materialit të gërmuar.	m ³	361.50	1.00 €	361.50 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 40 Mpa, e zhavorit nga guri i thyer me fraksione >125 mm, në bazën e shtratit të kanalit dhe nën themelin e murit mbrojtës. Trashësia mesatare e shtresës është 30 cm, në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m³	m ³	127.80	2.50 €	319.50 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 40 Mpa, e zhavorit nga guri i thyer me fraksione deri në 60 mm, në bazën e skarpateve, shtratit të kanalit dhe nën themelin e murit mbrojtës. Trashësia mesatare e shtresës është 15 cm, në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m³	m ³	85.95	2.50 €	214.88 €
2.4	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 30 Mpa, e materialit rrethor , në bazën e skarpateve, anash shtratit të kanalit dhe murit mbrojtës. Llogaria bëhet për m³	m ³	266.40	2.50 €	666.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës 1 , L=6,0m te shtëpia e Kadrush HASHANIT, nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku me kallëpe, punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria bëhet për m³	m ³	2.85	80.00 €	228.00 €



2.6	Furnizimi me material dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës 2 , L=10m te shtëpia e Kadrush HASHANIT, nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku më kallëpe, punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria bëhet për m ³	m ³	5.00	80.00 €	400.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe betonimi i murit mbrojtës 1 , L=6m te shtëpia e Kadrush HASHANIT, nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku më kallëpe, punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria bëhet për m ³	m ³	7.80	80.00 €	624.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe betonimi i murit mbrojtës 2 , L=10m te shtëpia e Kadrush HASHANIT, nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku më kallëpe, punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria bëhet për m ³	m ³	12.75	80.00 €	1,020.00 €
2.9	Sigurimi i materialit, transporti dhe punimi i pragjeve stabilizuese (shkarpave) nga materiali I BA-së. Klasa e betonit të jetë C-30/37 Mpa së bashku me kallëpe , punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Dimensionet e pragjeve janë sipas pozitës dhe dimensioneve të shtratit të përroit: b=2,0m, hmes=2,0m dhe trashësi të murit d=30 cm. Në llogari hynë edhe punimi i themeleve b=80 cm h=50 cm e armuar me armaturë sipas detaleve të treguara. Llogaria bëhet për m ³ të BA-së.	m ³	12.00	80.00 €	960.00 €
2.7	Sigurimi i materialit dhe punimi i pllakës së shtratit të përroit me trashësi d= 20 cm . Klasa e betonit të jetë C-30/37 Mpa së bashku me kallëpe , punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria të bëhet për m ³ të BA-së.	m ³	40.50	80.00 €	3,240.00 €

[Signature]

2.11	Sigurimi i materialit dhe punimi i mureve anësore shtratit të përroit me trashësi $d=20$ cm . Klasa e betonit të jetë C-30/37 Mpa së bashku me kallëpe , punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria të bëhet për m^3 të BA-së.	m^3	81.00	70.00 €	5,670.00 €
2.12	Sigurimi i materialit dhe devijimi i përkohshëm i përroit nëpër gypa HDPE, deri sa të punohet shtrati i përroit. Llogaria të bëhet për m' .	m'	90.00	1.00 €	90.00 €
Punët e shtratit të përroit				Gjithsej:	13,793.88 €

II.REKAPITULIM - Prrocka ne lagjen "Mejdi Dallosi - I. Seferi"

1	Punët paraprake	283.00 €
2	Punët e shtratit të përroit dhe betonit	13,793.88 €
Gjithsej:		14,076.88 €

PARAMASA ME PARALLOGARI					
III. Rregullimi i shtratit të përroit në lagjen "Xhevë dhe Fehmi Lladrovci"					
Gjatësia, L=154 m'					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1	I				
1.1	Pastrimi i terenit, largimi i mbeturinave, prerja e drunjëve dhe shkurreve, etj. Në llogari hyn edhe bartja e materialit deri në deponi.	m'	154.00	0.80 €	123.20 €
Punët paraprake				Gjithsej:	123.20 €

2	Punët e shtratit të përroit
---	------------------------------------

2.1	Gërmimi i dheut të kat. III e IV, si dhe shresave të forta nëse paraqiten, me mekanizëm, për hapjen, nivelizimin dhe planifikimin e kanalit dhe skarpateve të shtratit të përroit. Në këtë pozicion hyn edhe gërmimi i pjesës ku do të ndërtohet kaskada- shkarpë me gurë të thyer, gërmimi i gropës së themelit ku do të punohen skarpate. Dimensionet e kropës së themelit të skarpatës janë: 0,6*0,5*274m. Në llogari hyne edhe laargimi i materialit të gërmuar deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës. Llogaria bëhet për m ³ të materialit të gërmuar.	m ³	396.15	1.00 €	396.15 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 50 Mpa, e zhavorit nga guri i thyer me fraksione deri në 60 mm, në bazën e skarpateve, shtratit të kanalit dhe nën themelin e murit mbrojtës. Trashësia mesatare e shtresës është 15 cm, në gjendje të ngjeshur.	m ³	92.40	2.50 €	231.00 €
2.3	Sigurimi i materialit dhe punimi i murit mbrojtës për formimin e kaskadës, nga guri i thyer me fraksione sa më të mëdha. Muri të punohet me një fytyrë(të dizajnuara). Fugat të punohen nga llaçi kualitativ I çimentos(Raporti I përzierjes rërë-çimento duhet të jetë 1:1). Fugat të punohen deri në lustrim. Në sipërfaqet e punuara duhet të mbizotërojnë pjesa e gurëve me fuga minimale. Trashësia e murit duhet të jetë 45 cm.	m ²	15.00	20.00 €	300.00 €



2.4	Sigurimi i materialit dhe punimi i shtratit të përroit dhe mureve anësore të tij, nga guri i thyer me fraksione sa më të mëdha. Shtrati dhe muret anësore të punohen më një fytyrë (të dizajnuara). Fugat të punohen nga llaçi kualitativ i çimentos (Raporti i përzierjes rërë-çimento duhet të jetë 1:1). Fugat të punohen deri në lustrim. Në sipërfaqet e punuara duhet të mbizotërojë pjesa e gurëve me fuga minimale. Trashësia e mureve anësore dhe trashësia e bazës duhet të jetë 30 cm. Gjatë punimit të bazës duhet të punohet shtresa e betonit kualitativ C25/30 Mpa, në trashësi prej 10 cm (Sigurimi dhe transporti). Llogaria e sipërfaqes është bërë duke llogaritur sipërfaqen e brendshme të kanalit (sipërfaqen e përpunuar).	m ²	700.00	21.00 €	14,700.00 €
2.5	Sigurimi i materialit për sanimin e shtratit të prronit të Rakocit të "Kafiterija e Drurit" nga guri i thyer me fraksion sikur ato ekzistues. Fugat të punohen nga llaçi kualitativ i çimentos (Raporti i përzierjes rërë-çimento duhet të jetë 1:1). Fugat të punohen deri në lustrim. Në sipërfaqet e punuara duhet të mbizotërojë pjesa e gurëve me fuga minimal. Gjatë punimit të bazës duhet të punohet shtresa e betonit kualitativ C25/30 Mpa, në trashësi prej 10 cm (Sigurimi dhe transporti). Llogaria të bëhet për m ² të punuar.	m ²	20.00	20.00 €	400.00 €
2.6	Pas punimit të kanalit, të bëhet mbushja anash me materialin e gërmuar, planifikimin dhe nivelizimi i terenit.	m ³	274.00	0.60 €	164.40 €
2.7	Sigurimi i materialit dhe devijimi i përkohshëm i përroit nëpër gypa HDPE, deri sa të punohet kanali nga gurët.	copë	154.00	1.00 €	154.00 €
Punët e shtratit të përroit				Gjithsej:	16,345.55 €

3	Punët e betonit dhe armaturës				
3.1	Furnizimi me material dhe betonimi i urave për këmbësorë (2 copa) që mbështeten mbi muret e shtratit të përroit, nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku me kallëpe.	m ³	4.20	80.00 €	336.00 €

3.2	Furnizimi me material dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës - mureve të skarpates, dhe kaskadës nga betoni i klasës C30/37 Mpa, së bashku me kallëpe.	m ³	83.40	80.00 €	6,672.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës S500B, sipas planeve të armimit.	kg	2919.00	0.55 €	1,605.45 €
Punët e betonit dhe armaturës				Gjithsej:	8,613.45 €


III. REKAPITULIM - Prroni ne rr. "Xhevë dhe Fehmi Lladrovci"

1	Punët paraprake	123.20 €
2	Punët e shtratit të përroit	16,345.55 €
3	Punët e betonit dhe armaturës	8,613.45 €
Gjithsej:		25,082.20 €

PARAMASA ME PARALLOGARI					
IV. Rregullimi i shtratit të përroit në rr: "Avdurrhman SHEHU"					
Gjatësia, L=64 m'					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	Punët paraprake				
1.1	Matjet e nevojshme gjeodezike për fillimin e punimeve ndërtimor. Llogaria bëhet për m'	m'	64	0.3	19.20 €
1.2	Pastrimi i terrenit, largimi i mbeturinave, prerja e drunjëve, shkurreve, rrënjëve në të dy anët e shtratit të përroit etj. Në llogari hyn edhe bartja e materialit deri në deponi. Llogaria bëhet për m'	m'	64.00	0.60 €	38.40 €
Punët paraprake				Gjithsej:	57.60 €



2	Punët e shtratit të përroit				
2.1	Gërmimi i dheut të kat. IV , V dhe VI, si dhe shresave të forta - shkembijve nëse paraqiten, me mekanizëm, për hapjen, nivelizimin dhe planifikimin e shtratit të përroit. Në këtë pozicion hyn edhe gërmimi i pjesës ku do të ndërtohet muri mbrojtës, gropës së themeleve, dhe gërmimet për formimin e kaskadës - pragjeve (shkarpa). Llogaria bëhet për m³ të materialit të gërmuar.	m ³	214.40	1.00 €	214.40 €
2.2	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 40 Mpa, e zhavorit nga guri i thyer me fraksione deri në 60 mm, në bazën e skarpateve, shtratit të kanalit dhe nën themelin e murit mbrojtës. Trashësia mesatare e shtresës është 15 cm, në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m³	m ³	61.77	2.50 €	154.43 €
2.3	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me vibrocilindër deri në 30 Mpa, e materialit rrethor , në bazën e skarpateve, anash shtratit të kanalit dhe murit mbrojtës. Llogaria bëhet për m³	m ³	224.00	2.50 €	560.00 €
2.4	Sigurimi i materialit, transporti dhe punimi i pragjeve stabilizuese (shkarpave) (8 copa) nga materiali I BA-së. Klasa e betonit të jetë C-30/37 Mpa së bashku me kallëpe , punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Dimensionet e pragjeve janë sipas pozitës dhe dimensioneve të shtratit të përroit: b=1,5m, hmes=2,0m dhe trashësi të murit d=30 cm. Në llogari hynë edhe punimi i themeleve b=80 cm h=50 cm e armuar me armaturë sipas detaleve të treguara. Llogaria bëhet për m³ të BA-së.	m ³	16.00	80.00 €	1,280.00 €
2.5	Sigurimi i materialit dhe punimi i pllakës së shtratit të përroit me trashësi d= 15 cm . Klasa e betonit të jetë C-30/37 Mpa së bashku me kallëpe , punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria të bëhet për m³ të BA-së.	m ³	14.40	80.00 €	1,152.00 €



2.6	Pas punimit të kanalit, të bëhet mbushja anash me materialin e gërmuar, planifikimin dhe nivelizimi i terenit.	m ³	224.00	2.50 €	560.00 €
2.7	Sigurimi i materialit dhe punimi i mureve anësore shtratit të përroit me trashësi d= 20 cm . Klasa e betonit të jetë C-30/37 Mpa së bashku me kallëpe , punimin, lakimin dhe montimin e armaturës sipas detaleve dhe vizatimeve të treguara. Llogaria të bëhet për m ³ të BA-së.	m ³	25.60	80.00 €	2,048.00 €
2.8	Sigurimi i materialit dhe devijimi i përkohshëm i përroit nëpër gypa HDPE, deri sa të punohet shtrati i përroit. Llogaria të bëhet për m'.	m'	64.00	1.00 €	64.00 €
Punët e shtratit të përroit				Gjithsej:	6,032.83 €

IV.REKAPITULIM - Prroni ne rrugen "Avdurrahman SHEHU"

1	Punët paraprake	57.60 €
2	Punët e shtratit të përroit dhe betonit	6,032.83 €
Gjithsej:		6,090.43 €

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM

I	RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË LAGJEN "FERRA"	9,985.66 €
II	RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË RR. "M. DALLOSHI" - "I. SEFERI"	14,076.88 €
III	RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROIT NË RR. "XH.& F. LADROVCI"	25,082.20 €
IV	RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË RR. "A. SHEHU"	6,090.43 €
SHUMA TOTALE;		55,235.16 €

... dhe KRU "Bifurkacioni" që të identifikojnë rrjetet dhe infrastrukturën nëntokësore me qëllim të evitimit nga dëmtimet e mundshme gjatë zhvillimit të punimeve, dhe për çdo dëmtim punëkryesi i bart obligimet financiare dhe është i obliguar që ti riparoj defektet e mundshme dhe ti kthej terenin si në gjendjen e fillestare. Materiali i përdorur të jetë i klasës së I-rë me mbishkrim të prodhuesit dhe ti plotësoj kriteret sipas standardeve.

Punëkryesi nuk guxon në asnjë mënyrë të mbulojë gypat e montuar pa lejen e organit mbikqyrës dhe është i obliguar që për çdo material të përdorur të siguroj atestet mbi klasën dhe cilësin e materialit.

Kaçanik, Mars 2020

punoi: Hajredin SHEHU

