



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic Of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Kuvendi i Komunës
Skupština Opština
Municipal Assembly

1	Data	19.06.23	Vendi	KAÇANIK
	Nj. org.		Numri	Shtojcë
	01		370/01-	14607-A

KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga Shefket Coxha, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Mali Art Group SH.P.K.; BD Trade SH.P.K., Isen Brodi, 190, 71000, Kaçanik, Kosovë të cilin e përfaqëson Muhamet Berisha nga Kaçaniku i Vjeter (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjellësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik me numër identifikues: 652-23-4339-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjellësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **144,941.60€;**
(Njiqindekaterdhjetëkatërmijëenandqindkaterdhjetënjieuro. dhe 60 cent.)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin dhe ate: Në bazë të punëve të kryera pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit të projektit, ndërsa situacioni përfundimtar paguhet pas raportit përfundimtar të menagjerit të projektit si dhe raport teknik të komisionit për pranim teknik të punëve.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- Plani mbi menaxhimin e Kontrates.

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësllësve në lokalitetet Ivajë,Bajnicë- Kaçanik

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Shefket Koxha
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	19.06.2023
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Muhamet Berisha
Pozita:	Drejtor Menagjues
Nënshkrimi:	
Data:	19.06.2023
Vula:	



Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1--“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjellësve në lokalitetet Ivajë,Bajnicë- Kaçanik

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5“Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjellësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjes në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritë nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1--“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjetësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korrigjimit të Defekteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjetllësve në lokalitetet Ivajë,Bajnicë- Kaçanik

njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëherë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujës-jellësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikiht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujës-jellësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshkohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Parajalëmrim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1--“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjetësve në lokalitetet Ivajë,Bajnicë- Kaçanik

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përcaktuar të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjellësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoffimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjes në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jete të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues,

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjetësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitivave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paguesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjes në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejtë që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjellësve në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e Vleres së Kontratës apo 14,494.16€
Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>

Numri i Prokurimit 652-23-4339-5-2-1-“ Ndërtimi dhe rregullimi i rrjeteve të ujësjes në lokalitetet Ivajë, Bajnicë- Kaçanik

Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 3 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 26.06.2023 ku i gjith plani dinamik aratohet në ditar ndërtimor.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 70 ditë pune.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% përqindjen e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Hajredin Shehu
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: 10% e vlerës së Kontratës
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është:
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 pesë ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 365+30 ditë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen].
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	[Specifikoni departamentin e Komisionit përgjegjës për pajtim]
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	[shëno te dyja] a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet gjykatën kompetent në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo

PARAMASA E
PUNËVE PËR NDËRTIMIN E REZERVUARIT AKUMULUES ME STACION POMPIMI DHE KAPTAZHËS NË FSH. BAJNICË

A/. RREJTI I UJËSJELLËSIT - BAJNICË

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	TOTALI
<i>PUNIMET NË SHTRATIN E PËRROIT</i>					
PUNËT E TOKËSORE - GERMIMIT					
1	Prerja, pastrimi dhe largimi i drunjëve në hapsirën ku do të punohet shtrati i ri i përroit. Në llogari hynë edhe largimi i materialit në deponinë e caktuar nga organi mbikqyres. Llogaria të bëhet për m ² .	m ²	440.00	0.90	396.00 €
2	Gërmimi i dheut të kat. së IV-të, V-të dhe formacioneve shkëmbore me makineri adekuate në hapsirën ku do të punohet shtrati i prorit duke ju përshtatur pjertësis dhe kushteve të terrenit. Gjatë gërmimit ti jipet forma e prerjes terthore sipas detalit të treguar. Llogaria të bëhet për m ³ të dheut dhe formacioneve të gërmuara.	m ³	1782.00	1.20	2,138.40 €
3	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së zhavorit të pasëperuar me formacion 0-31.5 mm me trashësi d=15 cm në gjendje të ngjeshur në profilin e ri të shtratit. Llogaria të bëhet për m ³ të zhavorit të punuar.	m ³	66.00	9.00	594.00 €
4	Sigurimi, transporti dhe montimi i gurëve të klasës së I-rë të cilët i plotësojnë kushtet për shtrimin e shtretërve me trashësi mesatare d=25 cm. Në llogari hynë edhe punimi i fugave me llaq të qimentos. Llogaria të bëhet për m ² të shtratit të punuar.	m ²	440.00	10.00	4,400.00 €
5	Sigurimi i materialit për punimin e mureve dhe themeleve të kaskadave (3 copa) në shtratin e përroit nga materiali BA-së me beton të klasës C -25/30 Mpa dhe armaturës B 500 Mpa. Punimi i kaskadave të bëhet në shtratin e përroit në tërë profilin tërthor. Trashësia e murit të kaskadave janë b= 30 cm ndërsa lartësia hmes.= 1.0m . Armimi të bëhet sipas vizatimit të treguar. Në llogari hynë të gjitha nënpozicionet tjera për kompletim të pozicionit. Llogaria të bëhet për m ³ të BA-së të hudhur në vepër.	m ³	9.50	85.00	807.50 €
6	Sigurimi i materialit për punimin e mbikalimit të përroit nga materiali BA-së me beton të klasës C -25/30 Mpa dhe armaturës B 500 Mpa. Punimi i mbikalimit (urës) të bëhet mbi shtratin e përroit të punuar. Dimensionet e mbikalimit a x b= 5.0*2.5 m me trashësi të pllakës d=30 cm. Armimi të bëhet sipas vizatimit të treguar. Në llogari hynë të gjitha nënpozicionet tjera për kompletim të pozicionit. Llogaria të bëhet për m ³ të BA-së të hudhur në vepër.	m ³	3.75	85.00	318.75 €
Gjithësej I:					8,654.65 €

PUNIMET E KAPTZHËS

II	PUNIMET E KAPTZHËS				
1	<p>Sigurimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së argjilës së kl. së I-rë me dorë me trashësi 25 cm në gjendje të ngjeshur në mënyrë që të fitohet shtresa ujëmbajtëse. Kujdes të veçantë shtesës ujëmbajtëse të ipet pjesës fundore në mënyrë që mos të largohet uji.</p> <p>Llogari bëhet për m³ të argjillës së punuar.</p>	m ³	23.00	6.00	138.00 €
2	<p>Largimi i ujrave me anë të pompës gjatë zhvillimit të punimeve në hapsirën e kaptazhës.</p> <p>Llogaria bëhet për orë efektive të pompës</p>	orë	10.00	1.30	13.00 €
3	<p>Mbulimi i hapsirës së kaptazhës (me kujdes) me dorë me material të zhavorit të lumejve me njëfraksion 63 mm deri në nivelin e burimit të ujit min 50 cm duke mos e dëmtuar gypin e montuar më parë.</p> <p>Llogaria bëhet për m³ të zhavorit të punuar.</p>	m ³	20.00	9.00	180.00 €
4	<p>Sigurimi dhe montimi i shtresës së gjeotekstil dhe folisë PVC në hapsirën akumuluese të kaptazhës.</p> <p>Llogaria bëhet për m².</p>	m ²	50.00	1.60	80.00 €
5	<p>Sigurimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së argjilës së kl. së I-rë me dorë me trashësi 50 cm në gjendje të ngjeshur pas montimit të gypit dhe shtresave të zhavorit.</p> <p>Llogari bëhet për m³ të argjillës së punuar.</p>	m ³	8.00	9.00	72.00 €
6	<p>Mbulimi i hapsirës së kaptazhës me zhavor të seperuar të lumejve ose zhavorit (me shtresa) më parë të gërmuar deri në nivelin e terrenit duke bërë largimin e gurëve të medhej.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³.</p>	m ³	15.00	11.00	165.00 €
7	<p>Sigurimi, transporti dhe punimi i rrethojës së hapsirës së kaptazhës me tela me gjemba në 5 (pesë) rende. Telat me gjemba të përforcohen në shtyllat e profileve të petëzuara të qelikut "□" 60*60*3mm me lartësi të shtyllave min 2.0m mbi nivelin e terrenit. Profilet e petëzuara betonohen në bazën e betonit. Distanca e shtyllave të jetë max. 2.0m. Në llogari hynë edhe punimi i derës me profile të petëzuara sipas normave dhe kushteve standarte si dhe ljerja e shtyllave dhe profileve me ngjyrë bazë dhe ngjyrë të yndyrshme sipas normave dhe kushteve ndërtimore .</p> <p>Llogaria të bëhet për m' të rrethojës së punuar.</p>	m'	16.00	13.00	208.00 €

8	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e dheut kualitativ me hapsirën e kaptazhës në shtresën finale me trashësi min 20 cm. Në llogari hynë edhe mbellja e barit natyral. Llogaria bëhet për m ² të sipërfaqes së punuar.	m ²	24.00	3.00	72.00 €
			Gjithësej II:		928.00 €

III PUNIMET E REZERVUARIT AKUMULUES

III.1 PUNËT E GËRMIMIT

1	Gërmimi i dheut të kategorisë IV të dhe V të dhe formacioneve shkëmbore për hapjen e gropës së rezervuarit akumulues, hapjen e themeleve të veçuara dhe themeleve shiritore me makineri adekuate (eskavator me qeqiç për thyerjen dhe gërmimin e shkëmbinjeve). Llogaria të bëhet për m ³ të dheut dhe formacioneve shkëmbore të gërmuara.	m ³	227.81	1.50	341.72 €
2	Shtirimi i shtresës së zavorit të sepuar me fraksion 0-31.5mm nën pllakën e dyshemes dhe themeleve me trashësi d= 20 cm në gjendje të ngjeshur, këtu hynë edhe ngjeshja me vibrator deri në modulën e kërkuar. Llogaria të bëhet për m ³ .	m ³	9.80	9.00	88.20 €
3	Hapja e kanalit për vendosjen e gypsjellësit furnizues nga burimi (kaptazha) deri te dhoma akumuluese me gjatësi L=30m, këtu hynë edhe hudhja e zhavorit rreth gypit me trashësi 10 cm, njëherit edhe mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar dhe kthimi i terenit në gjendjen e mëparshme. Llogaria të bëhet për m ³ .	m ³	30.00	3.50	105.00 €
4	Gërmimi i dheut të kategorisë III të dhe IV të dhe makineri dhe planifikim me dorë për hapjen e kanalit të rrjetit të ujësjellësit (nga rezervuari i fshatit deri në pjesën e mbetur). Në llogari hynë edhe mbulimi i kanalit pas shtrirjes dhe montimit të gypit duke bërë ngjeshjen e dheut të mbuluar si dhe kthimin e terenit si në gjendjen fillestare. Dimensionet e hapjes dhe mbulimit të kanalit janë; 0.6*0.8* 380 m. Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuar.	m ³	246.24	1.50	369.36 €

5	Transporti, shtrirja dhe montimi i gypit Ø63 mm nga rezervuari akumulues (stacioni pompimit) deri te rezervuari i fshatit (peshorja). Këtu hynë: transporti i gypit nga objekti i Kompanisë së Pastrimit "Pastertia" deri në vendpunishte, shtrirja e gypit, kyqja në sistemin e pompes, kyqja në rezervuarin e fshatit (peshoren), lidhjet e gypave me pjesë fazonike dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor. Në këtë pozicion hynë vetëm shtrirja dhe montimi i gypit. Llogaria bëhet për m' të gypit.	m'	380.00	1.20	456.00 €
6	Testimi mekanik i gypesjërësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria bëhet për m' të gypit të testuar.	m'	670.00	0.30	201.00 €
III.2	PUNËT E BETONIT				
1	Betonimi i themelimeve të veçqara dhe shtatore nga BA I klasës C-30/37 Mpa e armuar me armaturë b500, 8 Ø 12 mm dhe stafave Ø8/20 cm sipas normave dhe kushteve standarde. Në llogari hynë armimi, punët e primit të armaturës dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor. Llogaria të bëhet për m ³ të BA-së së punuar.	m ³	5.96	85.00	506.60 €
2	Sigurimi, transporti dhe betonimi i nënpilakes së dyshemes nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/ 15 Mpa me trashësi d= 10 cm. Llogaria të bëhet për m ³ te betonit te punuar ne veper.	m ³	4.90	85.00	416.50 €
3	Sigurimi, transporti dhe betonimi i pilakes së dyshemes nga BA- hidroteknik i klasës C-30/37 Mpa me trashësi d=25 cm e armuar me armaturë B 500 Mpa në dy shtresa me Ø 12/15cm në dy drejtime (armimi i dyfishtë- dy shtresa). Llogaria të bëhet për m ³ të BA-së dhe armaturës si dhe të të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor. Llogaria të bëhet për m ³ te betonit te punuar ne veper.	m ³	12.25	85.00	1,041.25 €

4	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i mureve të rezervuarit nga BA- hidroteknik i klasë C-30/37 Mpa me trashësi d=20 cm. Armimi të bëhet në dy shtresa me armaturë Q-335 Mpa(Ø 8/15 cm).Këtu hyjnë edhe betonimi i shtyllave me dimensione 20/25 cm, armimi i shtyllave bëhet me armaturë 4 Ø 12 mm dhe stafat Ø 8/15.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ të BA-së të punuar dhe hudhur në veper si dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.</p>	m ³	15.60	85.00	1,326.00 €
5	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i pllakes së rezervuarit (sipas detalit) nga BA i klasës C-25/30 Mpa i armuar me armaturë B 500 Mpa, Ø 12/15 cm në dy drejtime dhe armaturës konstruktive Q-335 Mpa.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ të BA-së të punuar dhe hudhur në veper si të të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.</p>	m ³	5.50	85.00	467.50 €
6	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i shtyllave dhe trarëve nga BA me beton të klasës C-25/30 Mpa e armuar me armaturë B 500 Mpa, 6Ø12 mm dhe stafave Ø8/15 cm.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ të BA-së të punuar dhe hudhur në veper si të të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.</p>	m ³	3.30	85.00	280.50 €
7	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i trotuarit përreth objektit me beton të klasë C-25/30 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa. Dimensionet e trotuarit për rreth objektit : 1.0 x 0.15x28 m. Këtu hyjnë edhe shtrirja e zhavorit 0-31.5mm nën shtresën e betonit me trashësi d=10 cm në gjendje të ngjeshur.</p>	m ³	4.50	85.00	382.50 €
III.3	PUNËT E MURATIMIT				
1	<p>Murimi i mureve të jashtme dhe të brendshme me blloka silkapori me trashësi të murit d=20 cm. Lidhja dhe murimi e bllokave të bëhet me ngjitës të gatshëm.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ të murimit .</p>	m ³	18.50	80.00	1,480.00 €

2	Sigurimi , transporti dhe punimi i fasadës së jashtme të shtëpizës me stiropor N3 të presuar me trashësi t= 8cm. Në llogari hynë: Rjeta për stiropor, ngjitësi për stiropor, llajset kendore, tiplat për stiropor etj. Gjithashtu këtu hynë edhe lyerja e mureve të jashtme me fasadë të gatshme të plastifikuar 2.5mm dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor. Llogaria të bëhet për m ³	m ²	115.00	14.00	1,610.00 €
III.4 PUNËT E HIDROIZOLIMIT					
1	Sigurimi i materialit, transporti dhe punimi i shtresës së hidroizolimit në rezervuarin akumulues me bitulit + kondor me trashësi d= 3mm. Në llogari hynë edhe mbrojtja e shtresës së hidroizolimit pas punimit me zhavor të lumejve. Llogaria të bëhet për m ²	m ²	98.00	7.00	686.00 €
2	Sigurimi dhe montimi i folis plastike (fondalinë) sipas vizatimit. Llogaria të bëhet për m ²	m ²	65.00	2.00	130.00 €
3	Sigurimi i materialit te nevojshem (gatshem) dhe lyerja e pjesës së mbrendshme të rezervuarit akumulues me ngjyrë plastike me trashësi d= 2mm (dy shtresa). Materiali i cili përdoret për lyerje duhet ti plotësoj kushtet dhe standartet teknike për rezervuale te ujit të pijes. Llogaria të bëhet për m ²	m ²	140.00	3.00	420.00 €
4	Sigurimi i materialit, transporti dhe lyerja e mureve të brendshme të shtëpizës dhe tavanit në hapsirën e rezervuarit me material të gatshëm në dy shtresa. Këtu hynë edhe lyerja e mureve dhe tavanit me ngjyre - polikollor të klasës së I-rë në dy shtresa. Llogaria të bëhet për m ² .	m ²	125.00	5.00	625.00 €
III.5 PUNËT E KULMIT					
1	Sigurimi i materialit, transporti dhe punimi i konstruksionit të kulmit të shtëpizës nga druri halor i kategoris së I-rë i mbuluar me llamarinë të plastifikuar e valzuar t=0.7mm ,këtu hyn edhe punimi i strehëve (simsit)nga llamperia e aluminit , murimi i kallkëneve dhe të gjitha nënpozicioneve shtesë për kompletim të pozicionit kryesor. Llogaria të bëhet në sipërfaqen e pjerrt të kulmit në m ² .	m ²	62.00	30.00	1,860.00 €

2	Punimi i konstruksionit të tavanit me pllaka të rigipsit me shtresë të termoizolimit nga leshi i xhamit me trashësi d=5 cm me të gjitha elementet përcjellëse për punim të tavanit me rigips. Llogaria të bëhet për m ²	m ²	45.00	20.00	900.00 €
III.6 PUNËT MONTUESE					
1	Montimi i shkallëve në rezervuar nga materiali antikorezion me gjatësi L=3.5 m , sipas vizatimit.	copë	1.00	150.00	150.00 €
2	Sigurimi i materialit , transporti dhe montimi i olluqeve horizontale dhe vertikale të shtëpizës,sipas vizatimit. Llogaria bëhet për m'	m'	25.00	8.00	200.00 €
3	Sigurimi i materialit, punimi dhe montimi i derës së hymjes në rezervuar nga metali me dimensione 100/205 cm. Llogaria të bëhet për copë.	copë	1.00	300.00	300.00 €
5	Sigurimi i materialit, punimi dhe montimi i dritareve nga materiali i plastikës së klasës së I-rë (me xhama) me dimensione 100/40 cm sipas vizatimit të treguar. Llogaria të bëhet për copë.	copë	2.00	70.00	140.00 €
6	Dezinfektimi i rrjetit të ujësjelësit sipas rregullave dhe kushteve teknike të egzekutimit në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria bëhet për m' të rrjetit të dezinfektuar.	m'	670.00	0.30	201.00 €
7	Sigurimi dhe montimi i gypit me diameter Ø 125mm nga materiali HDPE I klasës së I-rë nga vendi i burimit deri në rezervuar. Llogaria bëhet për m'	m'	35.00	8.00	280.00 €
III.7 PUNËT ELEKTRIKES					
1	Sigurimi, transporti dhe montimi i kablilit "bistek" 4*50mm ² Al. Në llogari hynë kyqja në trafon ekzistuese dhe kuadrin shpërndarës. Llogaria bëhet për m'.	m'	50.00	18.00	900.00 €
2	Sigurimi i materialit të nevojshëm për punimin e instalimit të brendshëm elektrik me elementet përcjellëse sipas detalit. Llogaria bëhet komplet.	kompl.	1.00	150.00	150.00 €
3	Sigurimi i materialit dhe montimi i kuadrit shpërndarës me siguresa, kontaktor,njehsorit elektrik, FID dhe elementet tjera përcjellëse për kompletim dhe funksionim të pompës. Llogaria bëhet komplet.	kompl.	1.00	250.00	250.00 €

4	shtytëse për përrjelljen e ujit nga rezervari akumulues deri në rezervarin e fshatit. Gjatësia e rrjetit është l= 680m dhe disniveleli i rezervuarit të fshatit dhe rezervuarit akumuluese (e cila do të punohet) është h=70 m dhe shtytje të sasis së ujit q= 7.0 l/s. Fuqia e pompes të jetë F= 15 Kë . Montimi i pompës të bëhet me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike : shporten thithëse, gypit nga pompa shtytëse deri në rezervuar, manometer, valvulë jokthyese, gypin për zbrazje dhe të gjitha pjesët tjera të nevojshme fazonike për funksionim të pompës. Llogaria të bëhet për copë.	copë	1.00	6500.00	6,500.00 €
				Gjithësej III:	22,764.13 €

A/ REKAPITULIM I UJESJELLËSIT NË BAJNICË

1	PUNIMET NË SHTRATIN E PËRROIT	8,654.65 €
2	PUNIMET E KAPTAZHËS	928.00 €
3	PUNIMET E REZERVUARIT AKUMULUES	22,764.13 €
HUMA TOTALE		32,346.78 €

B/. RRJETI I UJËSJELLËSIT - IVAJË

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	TOTALI
I.	PUNËT GJEODEZIKE				
1	Matjet gjeodezike per riparteritjen e pikave gjeodezike sipas projektit. Llogaria të bëhet për m'	m'	6010.00	0.50	3,005.00 €
				Gjithësej I:	3,005.00 €

II.	PUNËT GËRMIMIT - TOKËSORE
-----	----------------------------------

	Gërmimi i dheut të kategoris së: II-të & III-të (70%) dhe IV-të & V-të (30%) me makineri adekuate për hapjen e kanalit për shtrirjen e gypit të ujësjellësit . Dimensionet e kanalit janë: b=60 cm dhe h=80 cm dhe gjatësi l=6010.00 m. Në llogari hynë edhe gërmi i dheut për hapjen e pusetave të ajrimit, lëshimit dhe pusetave reduktuese.				
1	Llogaria të bëhet për m ³ të dheut gërmuar.	m ³	3929.47		
1.1	- kategoria II-të & III-të 70%	m ³	1964.74	1.20	2,357.68 €
1.2	- kategoria IV-të & V-të 30%	m ³	1964.74	1.50	2,947.10 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në kotën e kërkuar. Llogaria të bëhet për m ² të sipërfaqes së punuar dhe planifikuar.	m ²	3606.00	0.30	1,081.80 €
3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar pas montimit dhe testimit të rrjetit të ujësjellësit në shtresa duke bërë ngjeshjen deri në modulën e kërkuar. Llogaria të bëhet për m ³ .	m ³	3340.05	0.50	1,670.03 €
4	Largimi dhe transportimi i materialit të tepërt deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës. Llogaria bëhet për m ³ të materialit të larguar.	m ³	589.42	0.80	471.54 €
5	Sigurim, transporti dhe hudhja e materialit të shkapërderdhur i cili plotëson kushtet për mbulimin e gypit të ujësjellësit për rreth , anash dhe mbi gyp me trashësi min 15 cm në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m ³	m ³	375.63	0.70	262.94 €
6	Sigurimi dhe montimi i shiritit sinjalizues me mbishkrim për ujësjellës në lartësin 20 cm mbi gyp. Llogaria bëhet për m'	m'	6020.00	0.15	903.00 €
7	Prerja e shtresës së asfaltit ne vendet ku duhet të kalojë rrjeti i gypësjellësit nga njëra anë në anën tjetër të rrugës. Këtu nënkuptohet: prerja e shtresës së asfaltit, kalimi l trupit të rrugës, mbulimi l kanalit - gypësjellësit me rërë dhe zhavor, largimi i tërë dheut të gërmuar dhe pas testimit të rrjetit të ujësjellësit të bëhet mbulimi i shtresës së prerë me asfalt me trashësi si ajo ekzistuese (7 cm në gjendje të ngjeshur) si dhe kthimi i terenit si në gjendjen fillestare. Llogaria të bëhet për m' të rrugës.	m'	75.00	1.80	135.00 €
				Gjithësej:	9,829.09 €

III. PUNET MONTUESE					
1	Sigurimi, transporti dhe montimi i gypave nga materiali HDPE-100 (PE 100 S8/SDR17, PN10, ISO standard 12162. DIN 8074. DIN 8075 ngjyra RAL 5012, 80% saldim ballor dhe 20% me elektromufa. Llogaria të bëhet për m' të gypit të montuar.				
2	Ø 90mm, PN-10 bar	m'	500.00	4.50	2,250.00 €
3	Ø 75mm, PN-10 bar	m'	1280.00	3.55	4,544.00 €
4	Ø 63 mm, PN -10 bar	m'	2030.00	2.78	5,643.40 €
5	Transporti dhe shtrirja e gypit nga materiali HDPE-100, Ø110 mm me saldim ballor dhe 20% me elektromufa. Llogaria të bëhet vetëm për transport dhe shtrirje të gypit pas që gypi është në i deponuar në objektin KRM "Pastërtia" në Kaçanik. Llogaria të bëhet për m' të gypit të montuar.	m'	800.00	3.00	2,400.00 €
6	Transporti dhe shtrirja e gypit nga materiali HDPE-100, Ø90 mm me saldim ballor dhe 20% me elektromufa. Llogaria të bëhet vetëm për transport dhe shtrirje të gypit pas që gypi është në i deponuar në objektin KRM "Pastërtia" në Kaçanik. Llogaria të bëhet për m' të gypit të montuar.	m'	1400.00	1.20	1,680.00 €
7	Sigurimi, transporti dhe montimi i nyjeve dhe pjesëve fazonike të HDPE-së PN 10 bar, me lidhje elektrofuzive në përputhje me DIN 10963. DIN 19533 ose ekuivalente.				
8	- AF Ø 110 mm	copë	6.00	60.00	360.00 €
9	- AF Ø 90 mm	copë	12.00	50.00	600.00 €
10	- AF Ø 75 mm	copë	15.00	40.00	600.00 €
11	- T lidhëse PE Ø 110/90 mm	copë	1.00	90.00	90.00 €
12	- T lidhëse PE Ø 90/75 mm	copë	1.00	80.00	80.00 €
13	- T lidhëse PE Ø 75/63 mm	copë	4.00	65.00	260.00 €
14	- Elektomufa Ø 110 mm	copë	8.00	70.00	560.00 €
15	- Elektomufa Ø90 mm	copë	10.00	60.00	600.00 €
16	- Elektomufa Ø 63 mm	copë	12.00	40.00	480.00 €
17	- Elektomufa Ø 75 mm	copë	6.00	50.00	300.00 €
18	- Zvoglues Ø 110/90 mm	copë	4.00	70.00	280.00 €
19	- Zvoglues Ø75/63 mm	copë	2.00	60.00	120.00 €
20	- Zvoglues Ø 90/75 mm	copë	4.00	50.00	200.00 €
21	- Shporte thithese DN 100 mm	copë	1.00	50.00	50.00 €
22	- FF, DN100 mm, L= 700 mm	copë	2.00	150.00	300.00 €
23	- FF, DN 70 mm, L= 700 mm	copë	4.00	120.00	480.00 €
24	- EM 110mm	copë	2.00	70.00	140.00 €

25	- EM 90mm	copë	4.00	60.00	240.00 €	
26	- EM 75mm	copë	4.00	50.00	200.00 €	
27	- EM 63mm	copë	6.00	40.00	240.00 €	
28	Sigurimi dhe montimi i gypit të zbrazjes së rezervuarit në lvajë (PE Ø 125 mm).Këtu hynë: hapja e kanalit ku do të shtrihet gypi , kalimi i murit të betonit, largimi i dheut i cili është i mbështetur në rezervuar (rikthimi i tij prap pas montimit të gypit), mbulimi i kanalit , kyqja në rrjetin më parë të punuar, FF lidhëse l=700mm, DN 120mm etj.		m'	25.00	15.00	375.00 €
29	- Bretkocë Ø125 mm	copë	1.00	120.00	120.00 €	
30	Sigurimi, transporti dhe montimi i valvulave për zbutjen e presionit në akordim me DIN 3352 dhe ISO 7259 ose BS 5163, PN 10. Të gjitha fllanxhat do të shpohen dhe përputhen me DIN 2501/28607 ose ISO 2531					
31	- valvulë për zbutje të presionit DN - 80 mm	copë	2.00	90.00	180.00 €	
32	- valvulë për zbutje të presionit DN - 65 mm	copë	1.00	70.00	70.00 €	
33	- valvulë për zbutje të presionit DN - 50 mm	copë	1.00	60.00	60.00 €	
34	Sigurimi dhe montimi i valvulave të ajrit dhe lëshimit DCI, ISO 1083 grade 420/12, PN 10 bar. Në llogari hyne edhe pjesët përcjellëse fazonike për montim dhe funksionim të valvulave .					
35	- Valvulë ajri DN 80 mm	copë	1.00	60.00	60.00 €	
36	- Valvulë ajri DN 65 mm	copë	1.00	50.00	50.00 €	
37	- Valvulë ajri DN 50 mm	copë	1.00	40.00	40.00 €	
38	- Valvulë lëshimi DN 80 mm	copë	1.00	60.00	60.00 €	
39	- Valvulë lëshimi DN 65 mm	copë	1.00	50.00	50.00 €	
40	- Valvulë lëshimi DN 50 mm	copë	1.00	40.00	40.00 €	
41	Sigurimi , transporti dhe montimi i nyjeve dhe pjesëve fazonike të HDPE-së PN 10 bar me lidhje elektrofuzive në përputhje me DIN 10963. DIN 19533 ose ekuivalente.				- €	
42	- kompenzator dilatimi DN 80, PN10	copë	4.00	70.00	280.00 €	
43	- kompenzator dilatimi DN 65, PN10	copë	2.00	60.00	120.00 €	
44	- kompenzator dilatimi DN 50, PN10	copë	2.00	40.00	80.00 €	
45	Sigurimi , transporti dhe montimi i qaforeve Q-lidhëseve DN 90 mm me pjesët përcjellëse. Llogaria të bëhet për copë.		copë	14.00	70.00	980.00 €
46	Sigurimi , transporti dhe montimi i qaforeve Q-lidhëseve DN 75 mm me pjesët përcjellëse. Llogaria të bëhet për copë.		copë	3.00	60.00	180.00 €

	Sigurimi , transporti dhe montimi i qaforeve Q-lidhëseve DN 63 mm me pjesët përcjellëse.				
47	Llogaria të bëhet për copë.	copë	3.00	50.00	150.00 €
	Sigurimi dhe montimi i valvulave DN 50mm (2") së bashku me pjesët fazonike dhe gypin Ø50mm me l=3 m.				
48	Llogaria të bëhet për copë.	copë	17.00	45.00	765.00 €
	Testimi hidraulik i gypsjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës .	m'	6010.00	0.20	1,202.00 €
	Dezinfektimi i rrjetit të ujësjellësit sipas rregullave dhe kushteve teknike të egzekutimit në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria bëhet për m' të rrjetit të dezinfektuar.	m'	6010.00	0.10	601.00 €
	kyqjeve të lagjeve në rrjetin primar nga materiali i elementeve të parafabrikuara nga materiali i BA-së me mbarim konus me diametër 800 mm.Thellësia e pusetave të jetë 1/2m dhe konusi. Në llogari hynë : punët e gërmimit, punimi i bazamentit nga betoni i varfër,depërtimit të gypsjellësit, kapaku i betonit dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.				
51	Llogaria bëhet për copë.	copë	17.00	110.00	1,870.00 €
	pushtës monolite të lëshimit nga materiali i BA-së me dimensione të jashtme 110x110*100 cm. Trashësia e mureve dhe pllakës së poshtme dhe sipërme d=15 cm ndërsa trashësia e mureve të pusetës d=20 cm. Në llogari hynë : punët e armimit, latimit si dhe punimi dhe montimi i kapakut katror (BA) me dim., 70*70 cm dhe d=15 cm. Punimi i pusetës të bëhet sipas detalit dhe vizatimit të treguar.				
52	Llogaria të bëhet për copë.		3.00	300.00	900.00 €

	Sigurimi i materialit të nevojshëm për punimin e pustës monolite të ajrimit nga materiali i BA-së me dimensione të jashtme 110x110*100 cm. Trashësia e mureve dhe pllakës së poshtme dhe sipërme d=15 cm ndërsa trashësia e mureve të pusëtës d=20 cm. Në llogari hynë : punët e armimit, latimit si dhe punimi dhe montimi i kapakut katror me dim., 70*70 cm dhe d=15 cm. Punimi i pusëtës të bëhet sipas detalit dhe vizatimit të treguar.				
53	Llogaria të bëhet për copë.	copë	3.00	300.00	900.00 €
	pusetave prej BA-së për vendosjen e valvulës reduktuese të presionit sipas detalit të dhënë. Me dimensione të brendshme të pusëtës 1.10m*1.10m*1.20m me trashësi të mureve dhe pllakave d= 20 cm. Në llogari hynë punët e armimit dhe latimit. Në llogari hynë edhe punimi dhe vendosja e kapakeve katrorë nga materiali i BA-së me dim., 70*70 cm me trashësi d=15 cm. Punimi i pusëtës të bëhet sipas detalit dhe vizatimit të treguar.				
54	Llogaria të bëhet për copë.	copë	4.00	280.00	1,120.00 €
				Gjithesëj:	32,950.40 €

B/ REKAPITULIMI UJESJELLESË - IVAJË

I	Punët gjeodezike	3,005.00 €
II	Punët e gërmimit - tokësore	9,829.09 €
III	Punët e montimit	32,950.40 €
TOTALI "B" :		45,784.49 €

C/. NDËRTIMI I STACIONIT TË POMPIMIT - IVAJË

C-I PUNËT E SHPIMIT - BUNARIT

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	TOTALI
I	Punët e gërmimit - tokësore				

1	Pregaditja e terrenit për fillimin e punëve të shpimit të bunarit. Këtu hynë: Caktimi i lokacionit për realizimin e shpimit nga ana e ekspertit të lamis përkatëse (ing. i hidrologjis), rrethoja e punishtes, sigurimi i punishtes, transporti i makinerive etj. Llogaria të bëhet komplet.	kompl.	1	900.00	900.00 €
2	Realizimi i shpimit - bunarit me makineri adekuate me diametër të shpimit - bunarit Ø800 mm. Në këtë pozicion hyjnë të gjitha nënpozicionet tjera për realizimin e shpimit - bunarit. Vendosija e gypave të betoni sipas normave dhe kushteve standarde, shtresat e filtrit, largimi i dheut të gërmuar deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyres, punimi i kokës së bunarit etj. Llogaria të bëhet për m' të thellësisë së shpimit-hapjes së bunarit.	m'	40	75.00	3,000.00 €
Gjithësej C-I :					3,900.00 €

C-II	PUNËT E REZERVUARIT AKUMULUESE
-------------	---------------------------------------

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	TOTALI
I	Punët e gërmimit - tokësore				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-te dhe IV-te për hapjen e gropës së rezervuarit akumulues, hapjen e themeleve të veçuara dhe themeleve shiritore me makineri adekuate . Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuara. Shtimi i shtresës së zavorit të sepuar me fraksion 0-31.5mm nën pllakën e dyshemes dhe themeleve me trashësi d= 20 cm në gjendje të ngjeshur, këtu hynë edhe ngjeshja me vibrator deri në modulin e kërkuar.	m ³	227.81	1.50	341.72 €
2	Llogaria të bëhet për m ³ . Bashkimi i kanalit për vendosjen e gypsjesit furnizues nga bunari deri te dhoma akumuluese me gjatësi L=30m, këtu hynë edhe hudhja e zavorit rreth gypit me trashësi 10 cm, njëherit edhe mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar dhe kthimi i terrenit në gjendjen e mëparshme.	m ³	9.80	9.00	88.20 €
3	Llogaria të bëhet për m'.	m'	30.00	4.00	120.00 €

	makineri dhe planifikim me dorë për hapjen e kanalit të rrjetit të ujësjellësit (nga rezervuari i fshatit deri në pjesën e mbetur). Në llogari hynë edhe mbulimi i kanalit pas shtrirjes dhe montimit të gypit duke bërë ngjeshjen e dheut të mbuluar si dhe kthimin e terenit si në gjendjen fillestare. Dimensionet e hapjes dhe mbulimit të kanalit janë; 0.6*0.8* 380 m.				
4	Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuar.	m ³	246.24	1.50	369.36 €
5	Transporti, shtrirja dhe montimi i gypit Ø63 mm nga rezervuari akumulues (stacioni pompimit) deri te rezervuari i fshatit (peshorja). Këtu hynë: transporti i gypit nga objekti i Kompanis se Pastrimit "Pastertia" deri në vendpunishte, shtrirja e gypit, kyqja në sistemin e pompes, kyqja në rezervuarin e fshatit (peshoren) , lidhjet e gypave me pjesë fazonike dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor. Llogaria bëhet për m' të gypit.	m'	380.00	1.30	494.00 €
6	Testimi i materialit gypesjenës në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës .				
6	Llogaria bëhet për m' të gypit të testuar.	m'	670.00	0.50	335.00 €
II PUNËT E BETONIT					
1	betonimi i themeleve të veçara dhe simitore nga BA I klasës C-30/37 Mpa e armuar me armaturë b500, 8 Ø 12 mm dhe stafave Ø8/20 cm sipas normave dhe kushteve standarde. Në llogari hynë armimi, punët e pnimit të armaturës dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.	m ³	5.96	85.00	506.60 €
2	Sigurimi, transporti dhe betonimi i nenpallakes se dyshemes nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/ 15 Mpa me trashësi d= 10 cm. Llogaria të bëhet për m ³ te betonit te punuar ne veper.	m ³	4.90	50.00	245.00 €

3	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i pllakes se dyshtemes nga BA- hidroteknik i klasës C-30/37 Mpa me trashësi d=25 cm e armuar me armaturë B 500 Mpa në dy shtresa me Ø 12/15cm në dy drejtime (armimi i dyfishtë- dy shtresa). Llogaria të bëhet për m³ të BA-së dhe armaturës si dhe të të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ te betonit te punuar ne veper.</p>	m ³	12.25	85.00	1,041.25 €
4	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i mureve të rezervuarit nga BA- hidroteknik i klasë C-30/37 Mpa me trashësi d=20 cm. Armimi të bëhet në dy shtresa me armaturë Q-335 Mpa(Ø 8/15 cm).Këtu hyjnë edhe betonimi i shtyllave me dimensione 20/25 cm, armimi i shtyllave bëhet me armaturë 4 Ø 12 mm dhe stafat Ø 8/15.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ të BA-së të punuar dhe hudhur në veper si dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.</p>	m ³	15.60	85.00	1,326.00 €
5	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i pllakes se rezervuarit (sipas detalit) nga BA i klasës C-25/30 Mpa i armuar me armaturë B 500 Mpa, Ø 12/15 cm në dy drejtime dhe armaturës konstruktive Q-335 Mpa.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ të BA-së të punuar dhe hudhur në veper si të të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.</p>	m ³	5.50	85.00	467.50 €
6	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i shtyllave dhe trarëve nga BA me beton të klasës C-25/30 Mpa e armuar me armaturë B 500 Mpa, 6Ø12 mm dhe stafave Ø8/15 cm.</p> <p>Llogaria të bëhet për m³ të BA-së të punuar dhe hudhur në veper si të të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.</p>	m ³	3.30	85.00	280.50 €
7	<p>Sigurimi, transporti dhe betonimi i trotuarit perreth objektit me beton të klasë C-25/30 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa. Dimensionet e trotuarit për rreth objektit : 1.0 x 0.15x28 m. Këtu hyjnë edhe shtrirja e zhavorit 0-31.5mm nën shtresën e betonit me trashësi d=10 cm në gjendje të ngjeshur.</p>	m ³	4.50	85.00	382.50 €
III	PUNËT E MURATIMIT				

	Sigurimi i mureve te jashtme dhe te brendshme me blloka silikapori me trashësi të murit d=20 cm. Lidhja dhe murimi e bllokave të bëhet me ngjitës të gatshëm.				
1	Llogaria të bëhet për m ³ të murimit .	m ³	18.50	45.00	832.50 €
	Sigurimi , transporti dhe punimi i fasadës së jashtme të shtëpizës me stiropor N3 të presuar me trashësi t= 8cm. Në llogari hynë: Rjeta për stiropor, ngjitësi për stiropor, llajset kendore, tiplat per stiropor etj. Gjithashtu këtu hynë edhe lyerja e mureve te jashtme me fasadë të gatshme të plastifikuar 2.5mm dhe të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit kryesor.				
2	Llogaria të bëhet për m ²	m ²	115.00	13.00	1,495.00 €
IV	PUNËT E HIDROIZOLIMIT				
	Sigurimi i materialit, transporti dhe punimi i shtresës së hidroizolimit në rezervuarin akumulues me bitullit + kondor me trashësi d= 3mm. Në llogari hynë edhe mbrojtja e shtresës së hidroizolimit pas punimit me zhavor të lulejve.				
1	Llogaria të bëhet për m ²	m ²	98.00	8.00	784.00 €
	Sigurimi dhe montimi i folis plastike (fondalinë) sipas vizatimit.				
2	Llogaria të bëhet për m ²	m ²	65.00	2.00	130.00 €
	Sigurimi i materialit te nevojshem (gatshem) dhe lyerja e pjesës së mbrendshme të rezervuarit akumulues me ngjyrë plastike me trashësi d= 2mm (dy shtresa) . Materiali i cili përdoret per lyerje duhet ti plotësoj kushtet dhe standartet teknike për rezervuale te ujit të pijes.				
3	Llogaria të bëhet për m ²	m ²	140.00	3.00	420.00 €
	Sigurimi i materialit, transporti dhe lyerja e mureve te brendshme të shtëpizës dhe tavanit në hapsirën e rezervuarit me material të gatshëm në dy shtresa. Këtu hynë edhe lyerja e mureve dhe tavanit me ngjyre - polikollor të klasës së I-rë ne dy shtresa.				
4	Llogaria të bëhet për m ² .	m ²	125.00	5.00	625.00 €
V	PUNËT E KULMIT				

1	Sigurimi i materialit, transporti dhe punimi i konstruksionit të kulmit të shtëpizës nga druri halor i kategoris së I-rë i mbuluar me llamarinë të plastifikuar e valzuar t=0.7mm ,këtu hyn edhe punimi i strehëve (simsit)nga llamperia e aluminit , murimi i kallkëneve dhe të gjitha nënpozicioneve shtesë për kompletim të pozicionit kryesor. Llogaria të bëhet në sipërfaqen e pjerrt të kulmit në m ² .	m ²	62.00	40.00	2,480.00 €
2	Punimi i konstruksionit të tavanit me pllaka të rigipsit me shtresë të termoizolimit nga leshti i xhamit me trashësi d=5 cm me të gjitha elementet përcjellëse për punim të tavanit me rigips. Llogaria të bëhet për m ²	m ²	45.00	15.00	675.00 €
VI PUNËT MONTUESE					
1	Montimi i shkallëve në rezervuar nga materiali antikorezion me gjatësi L=3.5 m , sipas vizatimit. Sigurimi i materialit , transporti dhe montimi i olluqeve horizontale dhe vertikale të shtëpizës,sipas vizatimit. Llogaria bëhet	copë	1.00	150.00	150.00 €
2	për m'	m'	25.00	8.00	200.00 €
3	Sigurimi i materialit, punimi dhe montimi i derës së hymjes në rezervuar nga metali me dimensione 100/205 cm. Llogaria të bëhet për copë.	copë	1.00	250.00	250.00 €
4	sigurimi i materialit, punimi dhe montimi i dritareve me hapje kiper nga materiali i plastikës së klasës së I-rë (me xhama) me dimensione 100/40 cm sipas vizatimit të treguar. Llogaria të bëhet për copë.	copë	2.00	70.00	140.00 €
5	sigurimi dhe montimi i gypit me diameter Ø 125mm nga materiali HDPE i klasës së I-rë nga shpimi i bunarit deri në rezervuar. Llogaria bëhet për m'	m'	15.00	5.00	75.00 €
VII PUNËT ELEKTRIKËS					
1	Sigurimi, transporti dhe montimi i shtyllave elektrike prej betoni (h=9m/315mm) për vazhdimin e rrjetit elektrik deri ku do të ndërtohet rezervuari akumulues.Ketu hynë: Hapja e gropës, vendosja e gypit të betonit Ø 400mm, l=1.5m dhe betonimi i saj. Montimit i shtyllave të punohen sipas normave dhe kushteve teknike dhe kërkesave të KED-sit. Llogaria të bëhet për copë	copë	6.00	180.00	1,080.00 €

2	Sigurimi , transporti dhe montimi i kablrit "Bistek" 4*50 mm ² (Al) për vazhdimin e rrjetit elektrik nëpër shtyllat më parë të punuara. Këtu hyjnë të gjitha pjesët tjera të nevojshme për shtrirjen dhe montimin e kablrit "bistek" nëpër shtylla, kyqjen në rrjetin elektrik ekzistues dhe kuadrin shpërndarës. Llogaria të bëhet për m' të kablrit të montuar.	m'	220.00	6.00	1,320.00 €
3	Sigurimi i materialit të nevojshëm për punimin e instalimit të brendshëm elektrik me elementet përcjellëse sipas detalit. Llogaria bëhet komplet.	kompl.	1.00	120.00	120.00 €
4	Sigurimi i materialit dhe montimi i kuadrit shpërndarës me siguresa, kontaktor, njehsorit elektrik, FID dhe elementet tjera përcjellëse për kompletim dhe funksionim të pompës. Llogaria bëhet komplet.	kompl.	1.00	250.00	250.00 €
5	(nentokesor) nga oda akumuluese deri në rezervuarin kryesor. Qëllimi i kablrit është funksionimi i sensorave ndërmjet rezervuarit kryesor dhe odës akumuluese. Shtrirja e këtij kabllit do të bëhet në kanal in në të cilin do të shtrihen gypat furnizues. Kabllit do të shtrihet anash gypave me gyp të brinjzuar \varnothing 32 mm . Gjithashtu këtu llogaritet edhe shiriti sinjalizues me mbishkrim elektrik. Llogaria të bëhet për m'. Sigurimi dhe montimi i senzoreve ne rezervuar dhe odën akumuluese. Llogaria bëhet për copë.	m'	800.00	2.20	1,760.00 €
		copë	2.00	20.00	40.00 €
				Gjithësej C-II :	18,824.13 €

C-III	PUNËT E MONTIMIT DHE SHTRIRJES SË GYPIT
-------	--

1	<p>shtytëse për përjelljen e ujit nga rezervari akumulues deri në rezervarin e fshatit. Gjatësia e rrjetit është l= 790m dhe disniveleli i rezervuarit të fshatit dhe rezervuarit akumuluese (e cila do të punohet) është h=80 m dhe shtytje të sasis së ujit q= 8.0 l/s. Fuqia e pompës të jetë F= 15 Kë. Montimi i pompës të bëhet me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike : shporten thithëse, gypit nga pompa shtytëse deri në rezervuar, manometer, valvulë jokthyese, gypin për zbrazje dhe të gjitha pjesët tjera të nevojshme fazonike për funksionim të pompës. Llogaria të bëhet për copë.</p>	copë	1.00	7500.00	7,500.00 €
2	<p>sigurimi, montimi i pompës shtytëse me tre rresht të shpimit - bunarit h=40 m me fuqi 5.5 Kë me kapacitet minimal përcjellës të ujit q_{min}=8 l/s, këtu hyjnë edhe montimi i të gjitha elementeve për funksionim normal të pompës: sondave, sajla për manovrim, gypi furnizues Ø75mm , kabllit furnizues të rrymes etj. Llogaria të bëhet për copë.</p>	copë	1.00	3000.00	3,000.00 €
3	<p>Transporti dhe shtrirja e gypit nga materiali HDPE-100, Ø75 mm me saldim ballor dhe 20% me elektromufa. Llogaria të bëhet vetëm për transport dhe shtrirje të gypit pas që gypi është në i deponuar në objektin KRM "Pastërtia" në Kaçanik. Llogaria të bëhet për m' të gypit të montuar.</p>	m'	795.00	1.50	1,192.50 €
4	<p>Sigurimi, montimi i pjesëve fazonike të klasës së I-rë si më poshtë:</p>				- €
5	Valvulë jokthyese DN - 70mm	copë	1.00	25.00	25.00 €
6	Valvulë shiber DN - 70 mm	copë	1.00	30.00	30.00 €
7	Kompenzator delatimi DN 70 mm	copë	1.00	20.00	20.00 €
8	Ankerimi i elementeve të pompës	copë	1.00	10.00	10.00 €
9	PE - 75 mm PN - 10 bar, SDR13.6/ S6.3	m'	40.00	3.00	120.00 €
10	Korpa thithëse DN 70	copë	1.00	25.00	25.00 €
11	Adapter flansh	copë	2.00	20.00	40.00 €
12	Manometer për matjen e shtypjes DN 70	copë	1.00	25.00	25.00 €
13	Ujëmatësi DN 70mm	copë	1.00	350.00	350.00 €
14	<p>Tëstimi hidraulik i rrjetit (nën presion) të punuar dhe pompave të montuara. Llogaria të bëhet m' tyë rrjetit .</p>	m'	795.00	0.30	238.50 €

15	Sigurimi i materialit të nevojshëm për punimin e rrethojës së objekteve të punuara (shpimit- bunarit dhe odes akumuluese) me dimensione 10*10 m, me shtyllëza betoni 12*12 cm (të parafabrikuara) dhe tela me gjemba në pesë rende. Llogaria të bëhet për m'.	m'	40.00	15.00	600.00 €
16	Sigurimi i materialit të nevojshëm për punimin e dyerës metalike me profile të petëzuara me mekanizëm për hapje dhe mbyllje.Mbajtëset e ramit (80*80*3 mm) të derës të betonohen. Dimensioi i derës të jetë 1.0*2.0m me profile të petëzuara 50*50*3mm. Këtu hynë : lyerja e profileve me ngjyrë bazë dhe të yndyrshme. Punimi i derës së hymjes të punohet sipas normave teknike dhe kushteve standarde. Llogaria të bëhet për copë.	copë	1.00	250.00	250.00 €
SHUMA TOTALE					13,426.00 €
"C- III" :					

C/ REKAPITULIMI I STACIONIT TË POMPIMIT IVAJË

C-I	PUNËT E SHPIMIT - BUNARIT	3,900.00 €
C-II	PUNËT E REZERVUARIT AKUMULUESE	18,824.13 €
C-III	PUNËT E MONTIMIT DHE SHTRIRJES SË GYPIT	13,426.00 €
SHUMA TOTALE "C" :		36,150.13 €

D/. RRJETI I UJESJELLESIT - Rr. "RESHAT SHEHU" - KAÇANIK

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	TOTALI
I Punët e gërmimit - tokësore					
1	Prerja e shtresë së asfaltit me makineri - trezë ne dy anë të asfaltit së bashku me transport të materialit të prerë. Në llogari hynë edhe prerja e shtresës së asfaltit për kyqjet individuale. Llogaria bëhet për m' të asfaltit të prerë.	m'	300.00	2.00	600.00 €

2	Demontimi dhe montimi i gureve (pas montimit dhe testimit të gypit Ø 125 mm) në shtratin e përroit "Rakoc" me qëllim të kalimit të rrjetit të ujësjellësit nën shtratin e përroit. Në llogari hyne edhe kalimi i mureve dhe themeleve anësore të shtratit të përroit.	m'	6.00	15.00	90.00 €
3	makineri dhe dorë për hapjen e kanalit të rrjetit të ujësjellësit. I tërë materiali i gërmuar të transportohet deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës. Dimensionet mesatare të kanalit janë: b/h=0.6x1.2 m. Në llogari hynë gërmimi i dheut për hapjen e kanaleve për kyqjet individuale dhe gërmimi i dheut për hapjen e pusetave të rrjetit të ujësjellësit.	m ³	339.12		- €
3.1	- me makineri 70%	m ³	237.38	1.50	356.08 €
3.2	- me dorë 30%	m ³	101.74	1.80	183.12 €
4	Sigurimi dhe shtrirja e shiritit sinjalizues me mbishkrim për ujësjellës.	m'	220.00	0.15	33.00 €
5	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e materialit për mbulimin e tërë kanalit (pas montimit dhe testimit të gypit) me material - zhavor të paseperuar i cili i plotëson kushtet teknike për përdorim pasi që rrjeti kalon nëpër rrugë të asfaltuar, njëkohësisht duke bërë ngjeshjen në shtresa me ngjeshës deri në modulën e kërkuar të ngjeshmërisë.	m ³	330.00	9.00	2,970.00 €
6	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e materialit për mbulimin e gypit (pos montimit dhe testimit) me material - rërë e shkapërderdhur e cila i plotëson kushtet teknike për përdorim, nën dhe anash gypit me d= 10 cm ndërsa mbi gyp d= 20 cm.	m ³	57.00	6.00	342.00 €
GJITHESEJ:!					4,574.20 €

II Punët e montimit

1	materiali HDPE-100 (PE 100 S8/SDR17, PN16 , ISO standard 12162. DIN 8074. DIN 8075 ngjyra RAL 5012, 80% saldim ballor dhe 20% me elektromufa.Llogaria të bëhet edhe për kyqjet në rrjetet ekzistuese të ujësjellësit duke ju përshtatut rrjeteve ekzistuese, diametrave ekzistues, kyqjet individuale etj. Llogaria të bëhet për m' të gypit të montuar.				
1.1	Ø 160 mm, PN-16 bar	m'	15.00	15.00	225.00 €
1.2	Ø 125 mm, PN-16 bar	m'	210.00	7.90	1,659.00 €
1.3	Ø63mm, PN-10 bar	m'	360.00	2.78	1,000.80 €
1.4	3/4", PN 10 bar	m'	150.00	1.00	150.00 €
3	Sigurimi , transporti dhe montimi i nyjeve dhe pjesëve fazonike të HDPE-së PN 16 bar, me lidhje elektrofuzive në përputhje me DIN 10963. DIN 19533 ose ekuivalente.				- €
3.1	valvulë Ø160mm	copë	1.00	85.00	85.00 €
3.2	valvulë 125mm	copë	2.00	75.00	150.00 €
3.3	valvulë 63mm	copë	2.00	50.00	100.00 €
3.4	T - 125/63 mm	copë	2.00	150.00	300.00 €
3.5	T - 160/125 mm	copë	2.00	180.00	360.00 €
3.6	EM, Ø 125mm	copë	4.00	120.00	480.00 €
3.7	Zvoglues 125/90 mm	copë	2.00	85.00	170.00 €
3.8	AF , Ø125 mm	copë	4.00	145.00	580.00 €
3.9	EM, Ø 63mm	copë	2.00	50.00	100.00 €
3.10	qafore 63mm/ 3/4"	copë	30.00	25.00	750.00 €
	qafore 125mm/ 50 mm	copë	8.00	65.00	520.00 €
3.11	valvula 3/4"	copë	30.00	20.00	600.00 €
3.12	EM 160mm	copë	2.00	120.00	240.00 €
3.12	zvoglues 160/125 mm	copë	2.00	65.00	130.00 €
3.14	valvulë rregullative e shtypjes Ø 63 mm	copë	2.00	85.00	170.00 €
4	Sigurimi , transporti dhe montimi i elementeve të parafabrikuara të gypave të betonit Ø1000 mm me mbarim konus për punimin e 2 (dy) pusetave të rrjetit të ujësjellësit.Thellësia mesatare e pusetave është h=1.2 m.	copë	2.00	120.00	240.00 €
5	Sigurimi , transporti dhe montimi i kapakeve të pusetave nga materiali i gëzës së derdhur me aftësi mbajtëse m= 40 t. Montimi i kapakëve të bëhet në unazën nga BA më parë të pregaditur. Llogaria bëhet për copë.	copë	2.00	95.00	190.00 €

6	sigurimi dhe montimi i gypit te qelikut per katin e shtratit të përroit së bashku me mbajtëset me inkastrim dhe materialin izolues sipas kushteve dhe normave standarte si më poshtë. Llogaria bëhet për m'.				- €
6.1	- gyp qeliku DN 150 mm	m'	6.00	25.00	150.00 €
6.2	- gyp qeliku DN 200 mm	m'	6.00	35.00	210.00 €
				GJITHESEJ:II	8,559.80 €

D/ REKAPITULIMI "RESHAT SHEHU"

I	Punët e gërmimit - tokësore	4,574.20 €
II	Punët e montimit	8,559.80 €
TOTALI "D" :		13,134.00 €

E/. NDËRTIMI DHE PUNIMI I SHPIMIT TË PUSIT ME ROTACION NË K. VJETËR (BALLKAN PETROL)

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI NJ.	TOTALI
I	PUNËT E GËRMIMIT				
1	Caktimi i pikës së shpimit brenda lokacionit të planifikuar nga autoriteti kontraktues. Caktimi i pikës së shpimit duhet të bëhet nga ekspert të fushës përkatëse (ing. I hidrologjisë) me aparatura përkatëse.	copë	1.00	1300.00	1,300.00 €
2	Gërmimi i dheut të kat së III-të dhe IV-të me makineri për krijimin e hapsirës ku do të punohet shpimi, këtu nënkuptohet: gërmimi i dheut për hapjen e gropës ku do të punohet dhoma komanduese, hapja e kanalit nga dhoma komanduese deri në rezervuar 50/70cm së bashku me mbulim të kanalit pas montimit, shtrirjes dhe testimit të gypit Ø 75mm, zhavorit etj. Në llogari hynë edhe largimi i materialit të gërmuar deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës. Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuar.	m ³	60.00	1.50	90.00 €

3	<p>Punimi dhe realizimi i shpimit me makineri adekuate me rotacion. Diametri i shpimit të jetë Ø250mm. Në llogari hynë: përdorimi i përkohshëm i mbrotjtëseve metalike në tërë thellësin e shpimit për mbrotjtjen e shpimit nga shembja, dhe bazeneve-gropave përcjellëse për realizimin e shpimit. Gjithashtu këtu hynë edhe sigurimi dhe vendosja e gypave Ø200mm nga materiali i PVC së kl. I-rë (të dedikuara për shpime me rotacion) Llogaria bëhet për m' të shpimit dhe gypave të PVC-së.</p> <p>Llogaria bëhet për m'.</p>	m'	120.00	65.00	7,800.00 €
Shuma totale I:					9,190.00 €
II	PUNËT E SHTEPIZËS SE SHPIMIT				
1	<p>Sigurimi, transporti dhe shtirja e shtresës së zhavorit të seperuar me fraksion 0-63 mm në vendin ku do të ndërtohet shtëpiza e e shpimit., nëkohësisht duke brë ngjeshjen deri në modulin e kërkuar. Trashësia e mbushje të jetë d=20 cm në gjendje të ngjeshur. Llogaria të bëhet për m³ të zhavorit,</p>	m ³	1.80	9.00	16.20 €
2	<p>Bëtonimi i pilakës së dyshëmës nga betoni i varfër C-12/15 Mpa me trashësi d=5 cm. Llogaria bëhet për m³ të betonit të punuar.</p>	m ³	1.80	85.00	153.00 €
3	<p>Bëtonimi i pilakës së dyshëmës me dimensionë 2.5*2.5*0.15 cm nga BA-së me armaturë Ø 10/15 cm dhe beton të klasës C-25/30 Mpa. Llogaria bëhet për m³ të betonit të punuar.</p>	m ³	1.80	85.00	153.00 €
4	<p>Bëtonimi i pilakës së kulmit nga BA i klasës C-25/30Mpa me trashësi d=10 cm e armuar me armatur rrjetë Ø 10/15/15 cm . Llogaria bëhet për m³ të betonit të punuar.</p>	m ³	1.80	85.00	153.00 €
5	<p>Murimi i mureve të shtëpizës me blloka të silkaporit me trashësi të murit d=20cm, me material të gatshëm. Llogaria të bëhet për m³,</p>	m ³	5.00	40.00	200.00 €
6	<p>Sigurimi i materialit të nevojshëm për shtirjen e mureve të jashtme dhe mureve të brendshme me material të gatshëm në dy shtresa. Në llogari hynë edhe lyerja me ngjyrë polikollor të kl. I-rë , e mureve brenda dhe jashte në dy shtresa. Llogaria bëhet për m².</p>	m ²	28.00	7.00	196.00 €
7	<p>Sigurimi dhe montimi i derës së hymjes në shtëpizë nga materiali i PVC i klasës së I-rë. Dimensionet e derës të jenë: 90*200cm</p>	copë	1.00	220.00	220.00 €

8	Sigurimi dhe montimi i dritares me hapje kiper ne shtepize nga materiali i PVC i klasës së I-rë. Dimensionet e dritares të jenë: 60*60cm	copë	1.00	50.00	50.00 €
				Shuma totale II:	1,141.20 €
III PUNËT MONTUESE					
1	Sigurimi, montimi i pompës zhytëse në thellësi te pusit h=120 m me fuqi 9.5 Kë me kapacitet minimal përcjellës të ujit q _{min} =8 l/s, këtu hynë edhe montimi i të gjitha elementeve për funksionim normal të pompës: sondave, sajla per manovrim, gypi furnizues Ø75mm , kabllit furnizues të rrymes etj.	copë	1.00	5000.00	5,000.00 €
2	Sigurimi, montimi i pjesëve fazonike të klasës së I-rë si më poshtë:				- €
2.1	Valvulë jokthyese DN - 70mm	copë	1.00	50.00	50.00 €
2.2	Valvulë shiber DN - 70 mm	copë	1.00	65.00	65.00 €
2.3	Kompenzator delatimi DN 70 mm	copë	1.00	40.00	40.00 €
2.4	Ankerimi I elementeve të pompës	copë	1.00	20.00	20.00 €
2.5	PE - 75 mm PN - 10 bar, SDR13.6/ S6.3	m'	120.00	8.00	960.00 €
2.6	Korpa thithëse DN 70	copë	1.00	50.00	50.00 €
2.7	Adapter flansh	copë	4.00	25.00	100.00 €
2.8	Ujëmatësi DN 70mm	copë	1.00 €	350.00	350.00 €
3	Punimi i shtresës së filtrit në fund të shpimit min. 1.0m	m'	1.00	50.00	50.00 €
4	Sigurimi dhe shpirtja e gypit për shpimit nga ormanit e shpimit deri ne odën akumuluese. Këtu hynë> gërmimi - hapja e kanalit, mbulimi I kanalit pas montimit të gypit, kyqja në odën akumuluese, kyqja në shtëpizën e shpimit etj., si dhe të gjitha nënpozicioneve tjera të nevojshme për kompletim të pozicionit,. Llograia të bëhet për m'.	m'	25.00	6.00	150.00 €
				Shuma totale III:	6,835.00 €
IV PUNËT ELEKTRIKE					
1	Sigurimi dhe montimi i kabllit nëntokësor 5*10mm Cu. Në këtë pozicion hynë:Hapja dhe gërmimi i kanalit, kyqja e kabllit furnizues në ormanin ekzistues të odës akumuluese, gypi i brinjëzuar Ø32mm,mbulimi i kanalit pas montimit të kabllit , si dhe kthimi i terrenit si në gjendjen fillestare.	m'	20.00	18.00	360.00 €
				Shuma totale IV:	360.00 €

E/ REKAPITULIMI I SHPIMIT ME ROTACION - K. VJETËR


I	PUNËT E GËRMIMIT				9,190.00 €
---	------------------	--	--	--	-------------------

II	PUNËT E SHTEPIZËS SE SHPIMIT	1,141.20 €
III	PUNËT MONTUESE	6,835.00 €
IV	PUNËT ELEKTRIKE	360.00 €
SHUMA TOT. E SHPIMIT "E"		17,526.20 €

Shenim: Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas normave dhe kushteve teknike në fuqi. Materiali i përdorur të jetë I klasit të parë, ndërsa elementet montuese të jenë me mbishkrim të prodhuesit dhe montimi i tyre të bëhet sipas përshkrimit dhe prospectit të prodhuesit. Dimensionet e dhomes komanduese dhe shpimit me rotacion janë të treguara me vizatim.

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM

A	RRJETI I UJËSJELLËSIT - BAJNICË	32,346.78 €
B	RRJETI I UJËSJELLËSIT - IVAJË	45,784.49 €
C	NDËRTIMI I STACIONIT TË POMPIMIT - IVAJË	36,150.13 €
D	RRJETI I UJËSJELLËSIT - "RESHAT SHEHU" - KAÇANIK	13,134.00 €
E	SHPIMI ME ROTACION - K. VJETER (BALLKAN PETROLL)	17,526.20 €
SHUMA TOTALE:		144,941.60 €



Verejtje: Të gjitha qmimet janë të përfshira me vlerë të TVSH-së.

OE i përzgjedhur para fillimit të punimeve është i obliguar që të njoftojë me shkrim : Keds-in, PTT-në, KRU Bifurkacionin me qëllim të evidentimeve të rrjeteve të infrastrukturës nëntokësore për segmente të caktuara ashtu që mos të vie deri të dëmtimi i tyre. Nq të kundërtën OE është i obliguar që qdo defekt të shkaktuar ta riparoj, ta kthej si në gjendjen fillestare dhe për këto punime e bart barrën e vlerës financiare.

Në të gjitha pozicionet nënkuptohet , sigurimi i materiali,transporti,montimi, punimi i tij deri në ekzekutimin final të pozicionit. Materiali i përdorur të jetë i klasit të I-rë me mbishkrim të prodhuesit. Montimi dhe punimi i materialeve të bëhet sipas normave dhe kushteve ndërtimore ose sipas prospectit teknik të prodhuesit.