



Republika E Kosovës
Republika Kosova
Republic Of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Kuvendi i Komunës
Skupština Opština
Municipal Assembly

Data	20.09.23	Vendi	KAÇANIK
Nj. org.		Numri	
	01		370/01-24867-1.

KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga z. Shefket Koxha, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"NIKA PRO-ING" Shpk, nga Ferizaji përfaqësuar nga i autorizuari Ramadan Thaqi me nr. Personal 1240939238 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i shtretërve të lumenjëve dhe përroskave

me numër identifikues: **652-23-6949-5-2-1**

KA652/23/059/521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i shtretërve të lumenjëve dhe përroskave

në < sipas dosjes > pjesë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total është **159,683.33 €**,

dhe me fjalë: **Njëqindëepesëdhjetëenëntëmijëegjashtëqindëetridhjetëetreeuro e 33/100 centë**)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve .

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Ramadan Thaqi	Emri:	Shëfket Koxha
Pozita:	I autorizuar	Pozita:	Menaxher i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.09.2023	Data:	20.09.2023
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënie të kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës

që do të nënkontrktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, reziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë reziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëherë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te filla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do te zgjatet deri sa te përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me

parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jehë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftojë Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryejë të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshojë Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të japë instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vendpunimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshojë Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikojë cilëndo pagesë finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë

apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ridorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

d. PAGESA E VËRTETUAR nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 PAGESA PAS SHKËPUTJES SË KONTRATËS

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij

vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshje

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE] .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat] ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat] ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat] ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda [shëno numrin] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periodha për Programin e azhurnuar është [shëno numrin] ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i Projektit është: Rufat Muqa
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë prej 22.09.2023 .
	10.2	Përfundimit e të gjitha Punëve mbrenda 12 muajve
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periodha garantuese e defekteve është 365 ditë (një vit) nevlere prej 10 % të vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0.25 %] për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 20 % e Çmimit final të Kontratës.
Kushtet e pagesës	20.1	Kushtet e pagesës janë: Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe

		pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet ne bazë të raportit te menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve .
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>[shëno përqindjen]</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 15,968.33€
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	<i>Cdo mosmarrëveshje do te zgjidhet ne menyre miqësore, ne rast se nuk zgjidhet ne mënyrë miqësorë kompetente është Gjykata komunale Kaçanik.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	<i>[shëno te dyja]</i> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës Komunale Kaçanik b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].

A/ PËRROI I DEMVE, BOB					
PJESA E POSHTME					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I PUNËT PARAPRAKË					
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	137	1.00 €	137.00 €
Gjithsej:					137.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut të kal. III e IV, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtratit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi i mbeturinave dhe largimi drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit, i cili do të rregullohet.	m ²	205.5	3.50 €	719.25 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ²	55.62	12.00 €	667.44 €
3	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtratit të përroit. Mbushja bëhet me shtresa me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtrese me vibrobretkoce.	m ²	164.4	3.00 €	493.20 €
Gjithsej:					1,879.89 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakës së betonit të armuar, me trashësi 20cm, me beton C25/30. Këtu hyn edhe puna e nevojshme e kallëpeve. Pllaka armohet me armaturë rrjete Ø7/15/15cm. Pllaka ndahet me anë të fugave të dilatimit në çdo 11m.	m ³	55.62	80.00 €	4,449.60 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njomë me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohen me ilaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtratit të përroit.	m ²	137	22.00 €	3,014.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosen me ilaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohen me ilaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrtë, të përpunuar të mureve të shtratit të përroit.	m ²	342.5	22.00 €	7,535.00 €



4	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve për muret, përkatësisht ngrifjet e shtratit të përroit, me dimensione 40/70cm, dhe me beton C25/30. Armimi i themelit bëhet me +/- 4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm. Shtrati i përroit ka disnivel në tre vende. Këtu hyn edhe puna e nevojshme e kallëpeve. Kaskada punohet në tre vende	m ³	2.52	100.00 €	252.00 €
5	Furnizimi i materialit dhe punimi i murit për krijimin e disnivelit, përkatësisht kaskadës në shtratin e përroit, me gurë, për zvoglimin e pjerrtësisë së shtratit. Murosjë e murit bëhet me llaç çimentoje 1:1. Muri mbrojtës ka trashësi 50cm. Shumica e gureve për ndërtimin e murit (mbi 90%) duhet të jenë me madhësi jo më të vogël se 40cm.	m ³	4.5	30.00 €	135.00 €
Gjithsej:					15,385.60 €

IV PUNËT E ARMATURES					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e rjetave të armatures Q257 (Ø7mm/15cm/15cm), si dhe fijeve të armatures Ø(8-10)mm	kg	3337.2	0.90 €	3.003.48 €
Gjithsej:					3,003.48 €

PJESA E EPËRME					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
1	PUNËT PARAPRAKE				
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m ²	35	1.00 €	35.00 €
Gjithsej:					35.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut të kat III e IV, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtratit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi i drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit, i cili do të rregullohet.	m ³	77	3.50 €	269.50 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ³	21.21	15.00 €	318.15 €
3	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtratit të përroit. Mbushja bëhet me shtresë me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobretkocë.	m ³	63	15.00 €	945.00 €
Gjithsej:					1,532.65 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpet e nevojshme. Tranat armohen me +/- 4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m ³	42	80.00 €	3,360.00 €



2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar rënditen në shtresën e betonit të njëme me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohehen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtratit të përroit.	m ²	70	22.00 €	1,540.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosën me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohehen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrtë, të përpunuar të mureve të shtratit të përroit.	m ²	87.5	22.00 €	1,925.00 €
Gjithsej:					6,825.00 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8-12mm).	kg	2520	0.90 €	2,268.00 €
Gjithsej:					2,268.00 €

--	--	--	--	--	--

A/ PËRROI I DËMVE, BËB		
PJESA E POSHTME		
I	Punët e paraprake	137.00 €
II	Punët e dheut dhe zhavorrit	1,879.38 €
III	Punët e betonit dhe gurëve	16,308.60 €
IV	Punët e armaturës	3,003.48 €
Gjithsej:		20,408.97 €

PJESA E EPËRME		
I	Punët paraprake	36.00 €
II	Punët e dheut	1,632.68 €
III	Punët e betonit dhe gurëve	6,626.00 €
IV	Punët e armaturës	2,268.00 €
Gjithsej:		10,602.68 €
Gjithsej A/		31,011.65 €

B/ PËRROI TE LAGJEJA ZENELI BËB					
I	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	70	1.00 €	70.00 €
Gjithsej:					70.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut të kal III e IV dhe, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtratit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi e mbeturinave dhe largimi i drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit, i cili do të rregullohet..	m ³	175	3.50 €	612.50 €



2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ³	57.82	15.00 €	867.30 €
3	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtratit të përroit Mbushja bëhet me shtresa me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobrelkoçë	m ³	133	15.00 €	1.995.00 €
4	Furnizimi i gypit HDPE të brinjëzuar me diametër Ø200mm për largimin e perkohshëm të ujit nga shtrati i përroit, gjatë kryerjes së punëve për ndërtimin e tij. Gypi do të zvendoset në pozitë të re në çdo 20m.	m'	20	10.00 €	200.00 €
Gjithsej:					3,674.80 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpet e nevojshme. Tranat arnohen me +/-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m ²	39.2	80.00 €	3.136.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njomë me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtratit të përroit	m ²	210	22.00 €	4.620.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosën me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrte, të përpunuar të mureve të shtratit të përroit.	m ²	230	22.00 €	5.060.00 €
4	Furnizimi i materialit dhe punimi i themelit të betonit të armuar për murin mbrojtës, me dimensione 120x40cm. Armimi i themelit bëhet me +/-6Ø10mm dhe stafa 2xØ8/20cm.	m ³	3.84	100.00 €	384.00 €
5	Furnizimi i materialit dhe punimi i themelit të betonit të armuar për murin e disnivelit të shtratit të përroit, me dimensione 120x40cm. Armimi i themelit bëhet me +/-6Ø10mm dhe stafa 2xØ8/20cm.	m ³	1.92	90.00 €	172.80 €



6	Furnizimi i materialit dhe punimi i murit mbrojtës me gurë, për krijimin e disnivelit në shtratin e përroit, përkatësisht për zvoglimin e pjerrtesise se shtratit. Murosjë e murit mbrojtës bëhet me llaç çimentoje 1:1. Muri mbrojtës ka trashësi 50cm. Shumica e gureve për ndërtimin e murit (mbi 90%) duhet të jenë me madhësi jo më të vogël se 40cm.	m ²	12	28 00 €	336.00 €
7	Furnizimi i materialit dhe punimi i murit mbrojtës me gurë, për krijimin e disnivelit në shtratin e përroit, përkatësisht për zvoglimin e pjerrtesise se shtratit. Murosjë e murit mbrojtës bëhet me llaç çimentoje 1:1. Muri mbrojtës ka trashësi 50cm. Shumica e gureve për ndërtimin e murit (mbi 90%) duhet të jenë me madhësi jo më të vogël se 40cm.	m ²	3	28 00 €	84.00 €
Gjithsej:					13,792.80 €

III PUNËT E ARMATURES					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8-12mm).	kg	2352	0.90 €	2,116.80 €
GJITHSEJ:					2,116.80 €

B/ PËRROI TE LAGJEJA ZENELI, BOB		
I	Punët e paraprahe	70.00 €
II	Punët e dheut dhe zhavorrit	3,674.80 €
III	Punët e betonit dhe gureve	13,792.80 €
IV	Punët e armatures	2,116.80 €
Gjithsej B/:		19,654.40 €

C/ PËRROI TE RRUGA "MEJDI DALLOSHI" KAÇANIK					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I PUNËT PARAPRAKE					
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m ¹	38	1.00 €	38.00 €
Gjithsej:					38.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut, gureve dhe zhavorrit, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtratit të përroit. Këtu hyn edhe prishja e shtratit ekzistues të përroit, prishja e urave ekzistuese, pastrimi i mbeturinave në pjesën e shtratit e cila rregullohet. Materiali largohet deri në vendin e deponimit. Pastrimi i mbeturinave dhe largimi drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit,	m ³	190	3.50 €	665.00 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ²	32.3	15.00 €	484.50 €
3	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtratit të përroit. Mbushja bëhet me shtresë me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobretkocë.	m ³	76	3.00 €	228.00 €



4	Furnizimi i gypit HDPE te brinjezuar me diameter Ø400mm për largimin e perkohshëm të ujit nga shtrati i përroit, gjatë kryerjes së punëve për ndërtimin e tij. Gypi do të zhvendoset në pozitë të re në çdo 20m.	m'	20	12.00 €	240.00 €
Gjithsej:					1,617.50 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpet e nevojshme. Tranat armohen me +/-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m³	22.8	80.00 €	1,824.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njomë me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtratit të përroit	m²	114	22.00 €	2,508.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosen me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrtë, të përpunuar të mureve të shtratit të përroit.	m²	190.76	22.00 €	4,196.72 €
4	Furnizimi i materialit dhe betonimi i tranave B.A. për mbështetjen e pllakës së urave, me dimensione 40x50cm. Tranat armohen me 10Ø10 dhe stafa Ø8/20cm	m³	1.72	90.00 €	154.80 €
5	Betonimi i pllakës B.A. të urës, me trashësi 20cm dhe me gjërësi 3.0m. Armimi bëhet sipas llogarisë statike. Betonimi bëhet me beton C25/30. Këtu hyn edhe puna e kallëpeve dhe skeleve	m³	3	100.00 €	300.00 €
6	Betonimi i pllakës B.A. të urës, me trashësi 17.5cm dhe me gjërësi 1.30m. Armimi bëhet sipas llogarisë statike. Betonimi bëhet me beton C25/30. Këtu hyn edhe puna e kallëpeve dhe skeleve	m³	1.14	100.00 €	114.00 €
7	Rregullimi dhe pershtajja e shtratit të ri të përroit me shtratin ekzistues të përroit.	copë	1	50.00 €	50.00 €
Gjithsej:					9,147.52 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8/12mm).	kg	1719.6	0.90 €	1,547.64 €
Gjithsej:					1,547.64 €



C/	PËRROI TE RRUGA "MEJDI DALLOSHI", KAÇANIK	
	Punet e paraprake	36.00 €
	Punet e dheut dhe zhavorrit	1,617.50 €
	Punet e betonit dhe gurëve	9,147.52 €
	Punet e armatures	1,547.64 €
	Gjithsej C/:	12,350.66 €

Ç/	PËRROI TE LAGJEJA RAKOC, KAÇANIK				
	PJESA E POSHTME				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I	PUNËT PARAPRAKE				
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m ²	65	1.00 €	65.00 €
	Gjithsej:				65.00 €

II	PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT				
1	Gërmimi i dheut te kat. III e IV, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtratit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi i mbeturinave dhe largimi drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit. I cili do të rregullohet.	m ³	162.5	3.50 €	568.75 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratit të përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ³	53.69	15.00 €	805.35 €
3	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtratit të përroit. Mbushja bëhet me shtresë me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobretkocë.	m ³	97.5	3.00 €	292.50 €
	Gjithsej:				1,666.60 €

III	PUNËT E BETONIT DHE GURËVE				
1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpet e nevojshme. Tranat armohen me +1-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m ³	39	80.00 €	3,120.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njomë me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me ilaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtratit të përroit	m ²	149.5	20.00 €	2,990.00 €



3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve te shtratit te perroit me gure. Gurët me një faqe të përpunuar murosën me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrtë, të përpunuar të mureve të shtratit të perroit.	m ²	166.4	22.00 €	3.660.80 €
4	Rregullimi dhe pershtatja e shtratit të ri të perroit në derdhje në perroitin e Rakocit, si dhe në fillim në vendin e kalimit prej gypit në shtratin e perroit me gure. Për këtë qëllim murosët muri me gurë me, i cili ka trashësi 50cm. Murosjë e tij bëhet me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gureve të përdorur është me jo më të vogël se 40cm.	m ²	7	30.00 €	210.00 €
Gjithsej:					9,980.80 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8/12mm).	kg	2340	1.00 €	2,340.00 €
GJITHSEJ:					2,340.00 €

PJESA E MESME					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I PUNËT PARAPRAKË					
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	45	1.00 €	45.00 €
Gjithsej:					45.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III e IV, me mekanizim dhe me dorë, bashkë me largimin e drunjëve, shkurreve dhe njeturinave, për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave Ø1200mm, ku përfshihet edhe gërmimi për hapjen e pusëtës. Këtu hyn edhe largimi i materialit dori në vendin e deponimit.	m ³	179.55	3.50 €	628.43 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së zhavorrit të ngjeshur me trashësi 10cm, si bazë për vendosjen e gypit. Para punimit të shtresës së zhavorrit të ngjeshur duhet të ngjeshet edhe baza e e kanalit, me vibrobretkoce.	m ³	8.55	15.00 €	128.25 €
3	Furnizimi i materialit dhe mbushja e kanalit me rere pas montimit të gypave. Mbushja bëhet në atë mënyrë që të krijohet një bazë për vendosjen e gypave, pastaj mbushja vazhdon anash gypave dhe mbi gypa, derisa të arrihet shtresa e reres me trashësi 10cm mbi gypa.	m ³	57.56	10.00 €	575.60 €



4	Germimi i dheut të kat. III e IV per zbutjen e pjerrtësisë. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit, si edhe mbushja dhe rrfshimi i terrenit anash gypave dhe mbi gypa.	m ²	225	3.50 €	787.50 €
5	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të bagremil apo tjetër per stabilizimin e pjerrtësisë	c	40	15.00 €	600.00 €
Gjithsej:					2,719.78 €

III PUNËT E BETONIT DHE GYPAVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i pusëtës me dimensionet e brendshme 140x140cm. Këtu hyn betonimi i pllakës - bazës së pusëtës me trashësi 15cm, mureve të pusëtës me trashësi 20cm dhe pllakës së epërme të pusëtës me trashësi 15cm. Betonimi bëhet me beton C25/30. Armimi i pllakës në fund të pusëtës bëhet me armaturë rrjete Ø7mm/15/15cm. Edhe armimi i mureve bëhet me rrjeta të njëjta, në të dy zonat. Armimi i pllakës së epërme të pusëtës bëhet me armaturë Ø10/20cm në të dy drejtimet dhe në të dy zonat. Këtu hyn edhe puna e nevojshme e kallëpeve dhe skeleve	m ²	1.96	100.00 €	196.00 €
2	Furnizimi me montimi i gypave të betonit të armuar, me diametër Ø1200mm, për punimin e kanalit të ujërave atmosferik. Fugat mes gypave mbulohehen me llaç çimentoje 1:1	m'	45	60.00 €	2,700.00 €
Gjithsej:					2,896.00 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8-12mm) dhe rrjetave Ø7mm/15/15cm.	kg	117.6	1.00 €	117.60 €
GJITHSEJ:					117.60 €


PJESA E EPËRME					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I PUNËT PARAPRAKË					
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	50	1.00 €	50.00 €
Gjithsej:					50.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut dhe zhavorrit, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtrimit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi e mbeturinave dhe largimi i drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit, i cili do të rregullohet. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m ³	142.5	3.50 €	498.75 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ³	41.3	15.00 €	619.50 €



3	Gërmimi i dheut të kat. III e IV për zbutjen e pjerrtësisë. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit. Këtu hyn edhe mbushja prapa mureve të shtratit të përroit	m ³	255	3.50 €	892.50 €
4	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të bagremit apo tjetër për stabilizimin e pjerrtësisë	c	30	15.00 €	450.00 €
Gjithsej:					2,460.75 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpat e nevojshme. Tranat armohen me +/-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m ³	30	100.00 €	3,000.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njëme me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtratit të përroit	m ²	115	22.00 €	2,530.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosën me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrte, të përpunuar të mureve të shtratit të përroit.	m ²	128	22.00 €	2,816.00 €
4	Furnizimi i materialit dhe punimi i themelit të betonit të armuar për murin mbrojtës, me dimensione 120x40cm. Armimi i themelit bëhet me +/-6Ø10mm dhe stafa 2xØ8/20cm.	m ³	3.84	90.00 €	345.60 €
5	Furnizimi i materialit dhe punimi i murit mbrojtës me gurë, për krijimin e disniveelit në shtratin e përroit, përkatësisht për zvogëlimin e pjerrtësisë së shtratit. Murosjë e murit mbrojtës bëhet me llaç çimentoje 1:1. Muri mbrojtës ka trashësi 50cm. Shumica e gurëve për ndërtimin e murit (mbi 90%) duhet të jenë me madhësi jo më të vogël se 40cm.	m ³	1.92	90.00 €	172.80 €
6	Furnizimi i materialit dhe punimi i murit mbrojtës me gurë, për krijimin e disniveelit në shtratin e përroit, përkatësisht për zvogëlimin e pjerrtësisë së shtratit. Murosjë e murit mbrojtës bëhet me llaç çimentoje 1:1. Muri mbrojtës ka trashësi 50cm. Shumica e gurëve për ndërtimin e murit (mbi 90%) duhet të jenë me madhësi jo më të vogël se 40cm.	m ³	24	28.00 €	672.00 €




7	Furnizimi i materialit dhe punimi i murit mbrojtës me gurë, për krijimin e disnivelit në shtratin e perroit, përkatësisht për zvoglimin e pjerrtësisë së shtratit. Murosjë e murit mbrojtës bëhet me llaç çimentoje 1:1. Muri mbrojtës ka trashësi 50cm. Shumica e gureve për ndërtimin e murit (mbi 90%) duhet të jenë me madhësi jo më të vogël se 40cm.	m ³	6	30.00 €	180.00 €
Gjithsej:					9,716.40 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, preja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8-12mm)	kg	2145.6	0.90 €	1,931.04 €
GJITHSEJ:					1,931.04 €

C/ PERROI TE LAGJEJA RAKOC, KAÇANIK					
PJESA E POSHTME					
	Punët e paraprake				65.00 €
	Punët e dheut dhe zhavorrit				1,666.60 €
	Punët e betonit dhe gurëve				9,980.80 €
	Punët e armaturës				2,340.00 €
Gjithsej:					14,052.40 €
PJESA E MESME					
	Punët paraprake				45.00 €
	Punët e dheut				2,749.78 €
	Punët e betonit dhe gurëve				2,895.00 €
	Punët e armaturës				117.60 €
Gjithsej:					6,778.38 €
PJESA E EPËRME					
	Punët e paraprake				50.00 €
	Punët e dheut dhe zhavorrit				2,460.75 €
	Punët e betonit dhe gurëve				9,716.40 €
	Punët e armaturës				1,931.04 €
Gjithsej:					14,158.19 €
Gjithsej D/:					33,988.97 €

D/ PERROI TE LAGJEJA MUQA KOVAÇEC					
PJESA E POSHTME					
I	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
1	Matjet gjeodezike dhe shonimi i trasës	m ²	35.00	1.00 €	35.00 €
Gjithsej:					35.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut të kat. III e IV, me mekanizim dhe me dorë për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave Ø1000mm, ku përfshihet edhe gërmimi për hapjen e pusëtës. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m ³	78.75	3.50 €	275.63 €
2	Gërmimi i dheut të kategorisë III e IV, me mekanizim dhe me dorë për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave Ø1000mm. Këtu hyn edhe ruajtja e materialit për mbushjen e kanalit pas montimit të gypave	m ³	175.00	3.50 €	612.50 €
3	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së zhavorrit të ngjeshur me trashësi 10cm, si bazë për vendosjen e gypit. Para punimit të shtresës së zhavorrit të ngjeshur duhet të ngjeshet edhe baza e kanalit, me vibrobretkoce.	m ³	3.50	15.00 €	52.50 €



4	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së zhavorrit të ngjeshur me trashësi 10cm, për krijimin e bazës për betonimin e pllakës së pusëtës	m ²	0.23	15.00 €	3.38 €
5	Furnizimi i materialit dhe mbushja e kanalit me rërë pas montimit të gypave Mbushja bëhet në atë mënyrë që të krijohet një bazë për vendosjen e gypave, pastaj mbushja vazhdon anash gypave dhe mbi gypa, derisa të arrihet shtresa e reres me trashësi 10cm mbi gypa	m ³	16.10	15.00 €	241.50 €
6	Mbushja e kanalit pas montimit të gypave me materialin e gërmuar. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobretkocë	m ²	50.40	3.00 €	151.20 €
7	Furnizimi i gypit HDPE të brinjëzuar me diametër Ø200mm për largimin e perkohshëm të ujit nga shtrati i përroit, gjatë kryerjes së punëve për ndërtimin e tij. Gypi do të zhvendoset në pozitë të re në çdo 20m	m'	30.00	16.00 €	480.00 €
Gjithsej:					1,816.70 €

III PUNËT E BETONIT DHE GYPAVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i pusëtës me dimensionet e brendshme 120x120cm. Këtu hyn betonimi i pllakës - bazës së pusëtës me trashësi 15cm, mureve të pusëtës me trashësi 20cm dhe pllakës së epërme të pusëtës me trashësi 15cm. Betonimi bëhet me beton C25/30. Armimi i pllakës në fund të pusëtës bëhet me armaturë rrjete Ø7mm/15/15cm. Edhe armimi i mureve bëhet me rrjeta të njëjta, në të dy zonat. Armimi i pllakës së epërme të pusëtës bëhet me armaturë Ø10/20cm në të dy drejtimet dhe në të dy zonat. Këtu hyn edhe puna e nevojshme e kallëpeve dhe sketeve	m ²	1.58	100.00 €	200.00 €
2	Sigurimi dhe montimi i gypave të betonit të armuar me diametër Ø600mm, për punimin e kanalit të ujërave atmosferik. Fugat mes gypave mbulohen me llaç cimentoje 1:1	m'	5.00	50.00 €	250.00 €
3	Sigurimi dhe montimi i gypave të betonit të armuar me diametër Ø1000mm, për punimin e kanalit të ujërave atmosferik. Fugat mes gypave mbulohen me llaç cimentoje 1:1	m'	30.00	65.00 €	1,950.00 €
4	Lidhja e gypave me kanalet e ujërave atmosferik në të dy anët e tij, me beton të armuar.	c	1.00	30.00 €	30.00 €
Gjithsej:					2,430.00 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8-12mm) dhe rrjetave Ø7mm/15/15cm	kg	94.80	0.90 €	85.32 €
Gjithsej:					85.32 €

D/ PËRROI TË LAGJEJA MUQA, KOVAÇEC					
	Punët parapake				35.00 €
	Punët e shant				1,816.70 €
	Punët e betonit				2,430.00 €
	Punët e armaturës				85.32 €



DH/ PËRROI LAGJET BUNJAKU DHE PALLOSHI, BIÇEC					
PJESA E POSHTME, LAGJET BUNJAKU E PALLOSHI					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I PUNËT PARAPRAKE					
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	114,00	1,00 €	114,00 €
Gjithsej:					114,00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut te kat. III e IV, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtrazit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi i mbeturinave dhe largimi drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit, i cili do të rregullohet.	m ³	550,00	3,50 €	1.925,00 €
2	Gërmimi i dheut te kategorise III e IV, me mekanizim dhe me dorë për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave Ø1500mm. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit.	m ³	66,00	3,50 €	231,00 €
3	Gërmimi i dheut te kategorise III e IV, me mekanizim dhe me dorë për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave Ø1500mm. Këtu hyn edhe ruajtja e materialit për mbushjen e kanalit pas montimit të gypave.	m ³	17,02	3,50 €	59,57 €
4	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zavorrit, nën themele dhe nën shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ³	44,00	14,00 €	616,00 €
5	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtrazit të përroit. Mbushja bëhet me shtresa me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobretkocë.	m ³	88,00	12,00 €	1.056,00 €
6	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së zavorrit të ngjeshur, me trashësi 10cm, e cila paraqet bazën për vendosjen e gypave Ø1500mm.	m ³	22,00	12,00 €	264,00 €
7	Furnizimi i materialit dhe mbushja me rere. Së pari punohet shtresa e reres me trashësi 10cm nën gypa. Pastaj bëhet mbushja e kanalit anash gypave dhe në fund bëhet mbushja me rere mbi kanal. Trashësia e reres mbi kanal është poashtu me trashësi 10cm.	m ³	74,80	14,00 €	1.047,20 €
8	Mbushja me materialin e gërmuar pas montimit të gypave. Ktu hyn edhe ngjeshja e materialit me mekanizim.	m ³	110,00	3,00 €	330,00 €
9	Furnizimi i gypit HDPE të brinjëzuar me diametër Ø200mm për largimin e perkohshëm të ujit nga shtrati i përroit, gjatë kryerjes së punëve për ndërtimin e tij. Gypi do të zhvendoset në pozite të re në çdo 20m.	m'	50,00	10,00 €	500,00 €
Gjithsej:					6.028,77 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi dhe montimi i gypave të betonit të armuar me diametër Ø800mm. Mbulimi i fugave mes gypave bëhet me ilaç çimentoje 1:1.	m'	8,00	65,00 €	520,00 €



2	Furnizimi dhe montimi i gypave të betonit të armuar me diametër Ø1500mm. Mbulimi i fugave mes gypave bëhet me llaç çimentoje 1:1.	m'	106.00	55.00 €	5.830.00 €
3	Furnizimi me material dhe betonimi i pusetës me dimensionet e brendshme 120x120cm. Këtu hyn betonimi i pllakës - bazes së pusetës me trashësi 15cm, mureve të pusetës me trashësi 20cm dhe pllakës së eperme të pusetës me trashësi 15cm. Betonimi bëhet me beton C25/30. Armimi i pllakës në fund të pusetës bëhet me armaturë rrjete Ø7mm/15/15cm. Edhe armimi i mureve bëhet me rrjete të njëjta, në të dy zonat. Armimi i pllakës së eperme të pusetës bëhet me armaturë Ø10/20cm në të dy drejtimet dhe në të dy zonat. Këtu hyn edhe puna e nevojshme e kallopave dhe skeleve	m²	1.63	100.00 €	163.20 €
4	Lidhja e gypave me kanalet e ujerave atmosferik në të dy anët e tij, me beton të armuar.	copë	1.00	30.00 €	30.00 €
Gjithsej:					6,543.20 €


PUNËT E ARMATURES					
	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e armaturës Ø(8/12mm).	kg	217.50	0.90 €	195.75 €
Gjithsej:					195.75 €

DH/ PËRROITË D'AGJET BUNJAKU DHE PALLOSHI, BËGEC					
	Punët e paraprake				114.00 €
	Punët e dheut dhe zhavorrit				6,028.77 €
	Punët e betonit dhe gureve				6,543.20 €
	Punët e armatures				195.75 €
Gjithsej:					12,881.72 €

E/ PËRROI NË LAGJ E BËRRNIKVE, FSH. RUNJEVË					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
I	PUNËT PARAPRAKE				
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	70	1.00 €	70.00 €
Gjithsej:					70.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut të kat. III e IV, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtratit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi i mbeturinave dhe largimi drunjëve dhe shkurreve përçatë përroit, i cili do të rregullohet.	m²	357	3.50 €	1,249.50 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratit të përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m²	39.2	14.00 €	548.80 €
3	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtratit të përroit. Mbushja bëhet me shtresa me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtrese me vibrobretkocë.	m³	44.8	5.00 €	224.00 €
Gjithsej:					2,022.30 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
---------------------------------------	--	--	--	--	--



1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpet e nevojshme. Tranat armohen me +/-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m ²	42	90.00 €	3,780.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtratis të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njomë me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtratis të përroit	m ²	196	28.00 €	5,488.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtratis të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosën me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratis është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrtë, të përpunuar të mureve të shtratis të përroit.	m ²	196	25.00 €	4,900.00 €
4	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve për muret, përkatësisht ngritjet e shtratis të përroit, me perroit ekzistues me dimensione 40/70cm, dhe me beton C25/30. Armimi i themelit bëhet me +/-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm. Shtrati i përroit ka disnivel në tre vende. Këtu hyn edhe puna e nevojshme e kallëpeve. Kaskada punohet në tre vende	m ²	2.52	100.00 €	252.00 €
Gjithsej:					14,420.00 €

IV PUNËT E ARMATURES					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e rjetave të armatures Q257 (Ø7mm/15cm/15cm), si dhe fijeve të armatures Ø(8-10)mm	kg	2671.2	0.90 €	2,404.08 €
Gjithsej:					2,404.08 €

E/ PËRROI NË LAGJ, E BURRIKVE, FSH, RUNJEVE		
I	Punët e paraprake	70.00 €
II	Punët e dheut dhe zhavorrit	2,027.30 €
III	Punët e betonit dhe gurëve	14,420.00 €
IV	Punët e armatures	2,404.08 €
Gjithsej:		18,916.38 €

E/ PËRROI STAGOVE					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I PUNËT PARAPRAKE					
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m ²	90	1.00 €	90.00 €
Gjithsej:					90.00 €
II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					



1	Gërmimi i dheut të kat III e IV, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtrazit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi i mbeturinave dhe largimi drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit, i cili do të rregullohet.	m ³	270	5.00 €	1,350.00 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampón prej zhavorrit, nën themele dhe nën shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m ²	54	15.00 €	810.00 €
3	Mbushja me materialin e germuar, prapa mureve të shtrazit të përroit. Mbushja bëhet me shtresa me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e socilës shtresë me vibrobretkocë.	m ²	52.5	3.00 €	157.50 €
Gjithsej:					2,317.50 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpet e nevojshme. Tranat armohehen me +/-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m ³	54	80.00 €	4,320.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i pjesës horizontale të shtrazit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njomë me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjesës horizontale të shtrazit të përroit	m ²	135	22.00 €	2,970.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtrazit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosën me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtrazit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbulohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrtë, të përpunuar të mureve të shtrazit të përroit	m ²	250	22.00 €	5,500.00 €
Gjithsej:					12,790.00 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e rjetave të armatures Q257 (Ø7mm/15cm/15cm), si dhe fijeve të armatures Ø(8-10)mm	kg	3240	0.90 €	2,916.00 €
Gjithsej:					2,916.00 €

E/ PËRROI STAGOVË						
I	Punët e paraprahe					90.00 €
II	Punët e dheut dhe zhavorrit					2,317.50 €
III	Punët e betonit dhe gurëve					12,790.00 €
IV	Punët e armatures					2,916.00 €
Gjithsej:					18,113.50 €	

F/ MURI DHE KANALIZIMI NË RRUGËN "AVDURRAHIM SHEHU"



	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I	PUNËT PARAPRAKË				
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	48	1.00 €	48.00 €
	Gjithsej:				48.00 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dheut te kat III e IV, me mekanizim dhe me dorë për për hapjen e themelit për murin mbrojtës. Këtu hyn edhe pastrimi i mbeturinave dhe largimi i drunjtëve dhe shkurreve në pjesën ku do të kryhet gërmimi, si dhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m³	42	5.00 €	210.00 €
2	Gërmimi i dheut te kat III e IV për punimin e kanaleve për largimin e ujit atmosferik deri në pusete. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m³	10	5.00 €	50.00 €
3	Gërmimi i dheut te kategorisë III e IV, me mekanizim dhe me dorë për hapjen e kanalit për gypat e ujit atmosferik. Këtu hyn edhe ruajtja e materialit për përdorim për mbushje	m²	62.4	3.50 €	218.40 €
4	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nën themelet e murit të betonit të armuar, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim	m³	3	15.00 €	45.00 €
5	Furnizimi me material dhe mbushja në rere 10cm nën gypa. Poashtu mbushja bëhet përrreth gypave dhe mbi gypa, me trashësi 10cm	m³	12	15.00 €	180.00 €
6	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të betonit të armuar. Mbushja bëhet me shtresë me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobretkocë	m³	52.5	6.00 €	315.00 €
7	Mbushja me materialin e gërmuar e kanalit të pas montimit të gypave. Mbushja bëhet me shtresë me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e secilës shtresë me vibrobretkocë	m³	52.5	5.00 €	262.50 €
	Gjithsej:				1,280.90 €

III PUNËT E BETONIT DHE GYPAVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i themelit të murit të betonit të armuar, me dimensione 150x40cm, me beton C25/30, bashkë me kalëpet e nevojshme	m³	6	85.00 €	510.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i murit të betonit të armuar me trashësi 30cm. Lartësia e murit është 4.00m, kurse gjatësia 10m. Këtu hyn edhe puna e kalëpeve dhe skeleve	m³	12	85.00 €	1,020.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i pusetes dhe kanaleve për mbledhjen e ujerave atmosferik dhe porcjellja e tyre deri te gypat. Këtu hyn edhe puna e nevojshme e kalëpeve dhe skeleve	m³	4.38	85.00 €	372.30 €
4	Furnizimi i materialit dhe punimi i pusetave të kanalizimit të ujerave atmosferik. Pusetat punohen me gypa me diameter Ø800mm, dhe kanë mbarim në formë koni. Këtu hyn edhe punimi i kinetes së pusetes	cope	2	65.00 €	130.00 €



5	Furnizimi i materialit dhe punimi i shkalleve te pusetave me armature Ø16mm. Shkallet vendosen ne çdo 30cm	cope	14	15.00 €	210.00 €
6	Furnizimi i materialit dhe pajisja e pusetave me kapak metalik prej gizes së derdhur	cope	3	84.00 €	252.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i gypave HDPE te brinjzuar, me diameter Ø315mm	m	48	15.00 €	720.00 €
Gjithsej:					3,214.30 €

IV PUNËT E ARMATURËS					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e rjetave te armatures Q257 (Ø7mm/15cm/15cm), si dhe tijeve te armatures Ø(8-10)mm	kg	1702.8	0.75 €	1,277.10 €
GJITHSEJ:					1,277.10 €

F/ MURI DHE KANALIZIMI NE RRUGEN AVDURRAHIM SHEHU"					
I	Punet e paraprake				48.00 €
II	Punet e dheut dhe zhavorrit				1,280.30 €
III	Punet e betonit dhe gypave				3,214.30 €
IV	Punet e armatures				1,277.10 €
Gjithsej:					6,020.30 €

E/ PËRROI NE LAGJEN DALLOSHI					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
I	PUNËT PARAPRAKE				
1	Matjet gjeodezike dhe shenimi i trasës	m'	12	0.90 €	10.80 €
Gjithsej:					10.80 €

II PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORRIT					
1	Gërmimi i dhout te kat.III e IV, me mekanizim dhe me dorë për përgatitjen e terrenit për punimin e shtratit të përroit. Këtu hyn edhe pastrimi i mbeturinave dhe largimi drunjëve dhe shkurreve përgjatë përroit. I cili do të rregullohet.	m³	36	3.50 €	126.00 €
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës tampon prej zhavorrit, nen themele dhe nen shtratin e përroit, me trashësi 20cm, bashkë me ngjeshjen e saj me mekanizim.	m³	12.6	14.00 €	176.40 €
3	Mbushja me materialin e gërmuar, prapa mureve të shtratit të përroit. Mbushja bëhet me shtresa me trashësi jo më të mëdha se 50cm. Këtu hyn edhe ngjeshja e seciles shtresë me vibrobrelkocë.	m³	12.6	10.00 €	126.00 €
Gjithsej:					428.40 €

III PUNËT E BETONIT DHE GURËVE					
1	Furnizimi me material dhe betonimi i tranave, përkatësisht themeleve të betonit të armuar, me dimensione 75x40cm, me beton C25/30, bashkë me kallëpet e nevojshme. Tranat armohen me +/-4Ø10mm dhe stafa Ø8/20cm	m³	7.2	90.00 €	648.00 €



2	Furnizimi me material dhe punimi i pjeses horizontale te shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar renditen në shtresën e betonit të njomë me trashësi 10cm, e cila poashtu hyn në llogari. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 30cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e jashtme të përpunuar, të pjeses horizontale të shtratit të përroit	m ²	36	25.00 €	900.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të shtratit të përroit me gurë. Gurët me një faqe të përpunuar murosën me llaç çimentoje 1:1. Trashësia e mureve të shtratit është 40cm. Këtu përfshihen edhe fugat mes gurëve, të cilat mbuloohen me llaç çimentoje 1:1. Shumica (90%) e gurëve të përdorur është me madhësi jo më të vogël se 40cm. Llogaria bëhet për sipërfaqen e brendshme, të pjerrtë, të përpunuar të mureve të shtratit të përroit	m ²	2.8	25.00 €	70.00 €
Gjithsej:					1,618.00 €

IV PUNET E ARMATURES					
1	Sigurimi, transporti, prerja, montimi dhe lidhja e rjetave të armatures Q257 (Ø7mm/15cm/15cm), si dhe fijeve të armatures Ø(8-10)mm	kg	432	1.08 €	466.56 €
GJITHSEJ:					466.56 €

F/ PËRROI NË LAGJEN DALLOSHI		
I	Punët e paraprake	10.00 €
II	Punët e dheut dhe zhavorrit	428.40 €
III	Punët e betonit dhe gypave	1,015.00 €
IV	Punët e armatures	466.56 €
Gjithsej:		2,623.76 €

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM		
A/	PËRROI I DEMVE, BOB	31,066.92 €
B/	PËRROI TE LAGJEJA ZENELI, BOB	19,654.30 €
C/	PËRROI TE RRUGA "MEJDI DALLOSHI", KAÇANIK	12,360.06 €
C/	PËRROI TE LAGJEJA "RAKOC", KAÇANIK	33,988.97 €
D/	PËRROI TE LAGJEJA MUQA, KOVAÇEC	4,367.02 €
DH/	PËRROI LAGJET BUNJAKU DHE PALLOSHI, BIÇEC	12,881.72 €
E/	PËRROI NË LAGJ. E BURRNIKVE, FSH. RUNJEVE	18,916.38 €
E/	PËRROI STAGOVË	10,113.50 €
F/	MURI DHE KANALIZIMI NË RRUGËN A, SESHU"	5,020.30 €
E/	PËRROI NË LAGJEN DALLOSHI	2,623.76 €
GJITHSEJ:		159,685.33 €

