



Republika E Kosovës
Republika Kosova
Republic Of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Kuvendi i Komunës
Skupština Opština
Municipal Assambly

Data	29.07.25	Vendi	KAÇANIK
Nj. org.	01	Numri	340/01-179787.
Shtojcë			

KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga z. Izahir Kuka, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Koz. "DULLOVI" Shpk & Shpk "KUSHTRIMI NM" nga Kaçaniku përfaqësuar nga Sadik Dullovi (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatrat Kovaçec – Bobë, Kaçanik, Nikë- Biçec, Rekë – Malësi, Doganaj.

me numër identifikues: 652-25-4441-5-2-1

KA652/25/027/521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatrat Kovaçec – Bobë, Kaçanik, Nikë- Biçec, Rekë – Malësi, Doganaj.

në <sipas dosjes> pjesë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total është 69,950.50 € ,

dhe me fjalë (Gjashtëdhjetëenëntëmijëenëqindëpesëdhjetëeuro e 50/100centë)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve, jo më pak se 15% të vlerës së kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Sadik Dullovi	Emri:	Izahir Kuka
Pozita:	Drejtor	Pozita:	U.d. Menaxheri i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	29.07.2025	Data:	29.07.2025
Vula:		Vula:	



PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE] .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat] ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat] ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat] ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda [shëno numrin] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periodha për Programin e azhurnuar është [shëno numrin] ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i Projektit është: <i>Hajredin Shehu dhe mbikqyrës të drejtëpërdrejt Janë Shkodran Sopa dhe Visar Mulaku</i>
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë prej 01.08.2024 ku e gjith plani artohet në ditarë ndërtimor.
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë (brenda 70 ditëve punëve) .
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periodha garantuere e defekteve është 365 ditë (një vitë) nevlere prej 10 % të vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0.25 %] për ditë.

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 20 %] e Çmimit final të Kontratës.
Kushtet e pagesës	20.1	Kushtet e pagesës janë: Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve, jo më pak se 20% të vlerës së kontratës .
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>[shëno përqindjen]</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 6,996.00€
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	<i>Cdo mosmarrëveshje do të zgjidhet në mënyrë miqësore, në rast se nuk zgjidhet në mënyrë miqësore kompetente është Gjykata komunale Kaçanik.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	<i>[shëno te dyja]</i> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës Komunale Kaçanik b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <i>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</i> në pajtim me <i>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</i> .

PARAMASA

E punimeve për ndërtimin e kanalit për ujitje

A/ Segmenti : Kaçanik - Kovaçec me L=50 m' (l=50m hyrje ne Kovaçec)

I Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm. Nj.	Totali
1	Inçizimi gjeodezik i vijës së kanalit të hapur të ujit. Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i niveletës së kanalit.				
1	Llogaria të bëhet për m' të vijës së kanalit të ujit.	m'	50.00	2.00	100.00 €
Totali:					100.00 €

II Punët tokësore					
1	Gërmimi dheut të kat. m IV me makinën dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=50 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen e dheut rreth kanalit pas punimit të kanalit (betonimit) ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës.	m ³	54.00	5.00	270.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësis ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit.	m ²	50.00	0.60	30.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë.	m'	70.00	2.00	140.00 €
Totali:					440.00 €

III Punët e zhavorit					
1	Sigurimi, transporti dhe shpërndarja e zhavorit me dore me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulin e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m ³ të zhavorit.	m ³	4.00	15.00	60.00 €
Totali				60.00 €	

IV Punët e BA-së					
1	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Në llogari hynë: hudhja e betonit me pompë, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngricave dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës, punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj). Llogaria duhet të bëhet për m ³ të betonit të armuar.	m ³	16.50	110.00	1,815.00 €
2	Sigurimi, transporti dhe montimi i gypit nga materiali HDPE Ø400mm për punimin e kalimeve. Në llogari hynë edhe mbulimi i tyre me dheun e gërmuar duke e bërë ngjeshjen me ngjeshës dhe duke ju përshtatur kushteve të terrenit me qëllim të funksionimit, adoptimin e lidhjeve me kanalin e hapur duke ju përshtatur kushteve të terrenit, punimi i kokave hyrese dhe dalëse me material të betonit Gjatësia e kalimeve është l=5.0m Llogaria bëhet për copë	copë	2.00	140.00	280.00 €
Totali:				2,095.00 €	

REKAPITULIMI "A"

I	Punët gjeodezike	100.00 €
II	Punët tokësore	440.00 €
III	Punët e zhavorit	60.00 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	2,095.00 €
Shuma totale "A":		2,695.00 €

B/ Segmenti : Nikaj - Biçec (vazhdim) L=130.00 m'

Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm.Nj.	Totali
1	Inçizimi gjeodezik i vijes se kanalit te hapur te ujit. Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i niveletës së kanalit.				
1	Llogaria të bëhet për m' të vijës së kanalit të ujit.	m'	130.00	2.00	260.00 €
Totali:					260.00 €

Punët tokësore					
1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV me makineri dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=130 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen rreth kanalit pas punimit të kanalit ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës.	m³	104.00	5.00	520.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësisë ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit. Llogaria bëhet për m².	m²	130.00	0.60	78.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë.	m'	180.00	2.00	360.00 €
Totali:					958.00 €

III Punët e zhavorit					
1	Sigurimi, transporti dhe shpërndarja e zhavorit me dore me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulin e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m ³ të zhavorit.	m ³	10.40	15.00	156.00 €
Totali				156.00 €	

IV Punët e BA-së					
1	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Në llogari hynë: hudhja e betonit me pompë, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngricave dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës, punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj). Llogaria duhet të bëhet për m ³ të betonit të armuar.	m ³	29.90	110.00	3,289.00 €
Totali:				3,289.00 €	

REKAPITULIMI "B"

I	Punët gjeodezike	260.00 €
II	Punët tokësore	958.00 €
III	Punët e zhavorit	156.00 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	3,289.00 €
Shuma totale "B":		4,663.00 €

C/ Segmenti : Nikaj me L=200 m'

I Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm. Nj.	Totali
1	Inçizimi gjeodezik i vijës së kanalit të hapur të ujit. Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i niveletës së kanalit. Llogaria të bëhet për m' të vijës së kanalit të ujit.	m'	200.00	2.00	400.00 €
Totali:				400.00 €	

II Punët tokësore					
-------------------	--	--	--	--	--

	Gërmimi i dheut të kat. III-IV me makineri dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=200 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen rreth kanalit pas punimit të kanalit ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës.				
1	Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuar.	m ³	160.00	5.00	800.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësisë ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit.	m ²	200.00	0.60	120.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë.	m'	180.00	2.00	360.00 €
		Totali:			1,280.00 €

III	Punët e zhavorit				
	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit me dorë me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulën e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur.				
1	Llogaria bëhet për m ³ të zhavorit.	m ³	16.00	15.00	240.00 €
		Totali			240.00 €

IV Punët e BA-së					
	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Në llogari hynë: hudhja e betonit me pompe, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngricave dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës, punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj).				
1	Llogaria duhet të bëhet për m ³ të betonit të armuar.	m ³	46.00	110.00	5,060.00 €
	Sigurimi, transporti dhe montimi i gypit nga materiali HDPE Ø400mm për punimin e kalimeve. Në llogari hynë edhe mbulimi i tyre me dheun e gërmuar duke e bërë ngjeshjen me ngjeshës dhe duke ju përshtatur kushteve të terrenit me qëllim të funksionimit, adoptimin e lidhjeve me kanalin e hapur duke ju përshtatur kushteve të terrenit, punimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga materiali i betonit. Gjatësia e kalimeve është l=5.0m				
2	Llogaria bëhet për copë	copë	2.00	140.00	280.00 €
Totali:					5,340.00 €

REKAPITULIMI "C"

I	Punët gjeodezike	400.00 €
II	Punët tokësore	1,280.00 €
III	Punët e zhavorit	240.00 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	5,340.00 €
Shuma totale "C":		7,260.00 €

D/ Segmenti : Kaçanik - Kovagec - Bob me L=400 m'

I Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm. Nj.	Totali
1	Inçizimi gjeodezik i vijes së kanalit të hapur të ujit. Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i niveletës së kanalit. Llogaria të bëhet për m' të vijës së kanalit të ujit.	m'	400.00	2.00	800.00 €
Totali:					800.00 €

II Punët tokësore					
1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV me makineri dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=400 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen rreth kanalit pas punimit të kanalit ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës. Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuar.	m ³	320.00	5.00	1,600.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësisë ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit. Llogaria bëhet për m ² .	m ²	400.00	0.60	240.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë. Llogaria bëhet për m'.	m'	600.00	2.00	1,200.00 €
Totali:					3,040.00 €

III Punët e zhavorit					
1	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit me dorë me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulën e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m ³ të zhavorit.	m ³	36.00	15.00	540.00 €
Totali					540.00 €

IV Punët e BA-së					
------------------	--	--	--	--	--

	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Në llogari hynë: hudhja e betonit me pompe, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngjeshjes dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës, punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj).				
1	Llogaria duhet të bëhet për m ³ të betonit të armuar.	m ³	112.00	110.00	12,320.00 €
	Sigurimi, transporti dhe montimi i gypit nga materiali HDPE Ø400mm për punimin e kalimeve. Në llogari hynë edhe mbulimi i tyre me dheun e gërmuar duke e bërë ngjeshjen me ngjeshës dhe duke ju përshtatur kushteve të terrenit me qëllim të funksionimit, adoptimin e lidhjeve me kanalin e hapur duke ju përshtatur kushteve të terrenit. Gjatësia e kalimeve është l=5.0m				
2	Llogaria bëhet për copë	copë	1.00	140.00	140.00 €
			Totali:		12,460.00 €

REKAPITULIMI "D"

I	Punët gjeodezike	800.00 €
II	Punët tokësore	3,040.00 €
III	Punët e zhavorit	540.00 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	12,460.00 €
Shuma totale "D":		16,840.00 €

E/ Segmenti : Soponicë , Krahu i I-rë me L=240 m' dhe krahu i II-të me L=230m'

Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm.Nj.	Totali
1	Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i	m'	470.00	2.00	940.00 €
			Totali:		940.00 €

II		Punët tokësore			
1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV me makineri dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=470 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen rreth kanalit pas punimit të kanalit ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës. Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuar.	m ³	376.00	5.00	1,880.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësisë ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit. Llogaria bëhet për m ² .	m ²	470.00	0.60	282.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë. Llogaria bëhet për m'.	m'	550.00	2.00	1,100.00 €
Totali:					3,262.00 €

III		Punët e zhavorit			
1	Shpërndarje, transporti dhe shpërndarja e zhavorit me dorë me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulin e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m ³ të zhavorit.	m ³	42.30	15.00	634.50 €
Totali					634.50 €

IV Punët e BA-së					
	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Në llogari hynë: hudhja e betonit me pompe, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngjicave dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës, punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj).				
1	Llogaria duhet të bëhet për m ³ të betonit të armuar.	m ³	108.10	110.00	11,891.00 €
Totali:					11,891.00 €

REKAPITULIMI "D"

I	Punët gjeodezike	940.00 €
II	Punët tokësore	3,262.00 €
III	Punët e zhavorit	634.50 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	11,891.00 €
Shuma totale "E":		16,727.50 €

F/ Segmenti : Doganaj , L=250 m'

I Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm.Nj.	Totali
	Inçizimi gjeodezik i vijës së kanalit të hapur të ujit. Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i niveletës së kanalit.				
1	Llogaria të bëhet për m' të vijës së kanalit të ujit.	m'	250.00	2.00	500.00 €
Totali:					500.00 €

II		Punët tokësore			
1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV me makineri dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=250 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen rreth kanalit pas punimit të kanalit ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës. Llogaria të bëhet për m³ të dheut të gërmuar.	m³	200.00	5.00	1,000.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësisë ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit. Llogaria bëhet për m².	m²	250.00	0.60	150.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë. Llogaria bëhet për m'.	m'	350.00	2.00	700.00 €
Totali:			1,850.00 €		

III	Punët e zhavorit				
1	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit me dorë me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulën e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m³ të zhavorit.	m³	22.50	15.00	337.50 €
			Totali		337.50 €

IV Punët e BA-së					
1	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Ne llogari hynë: hudhja e betonit me pompe, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngricave dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës, punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj).	m³	82.50	110.00	9,075.00 €
Totali:					9,075.00 €

REKAPITULIMI "F"

I	Punët gjeodezike	500.00 €
II	Punët tokësore	1,850.00 €
III	Punët e zhavorit	337.50 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	9,075.00 €
Shuma totale "F":		11,762.50 €

H/ Segmenti : Rekë - Malësi , L=50 m'

Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm.Nj.	Totali
1	Inçizimi gjeodezik i vijës së kanalit të hapur të ujit. Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i niveletës së kanalit.	m'	50.00	2.00	100.00 €
Totali:					100.00 €

II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV me makineri dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=50 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen rreth kanalit pas punimit të kanalit ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës. Llogaria të bëhet për m³ të dheut të gërmuar.	m³	40.00	5.00	200.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësisë ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit. Llogaria bëhet për m².	m²	50.00	0.60	30.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë. Llogaria bëhet për m'.	m'	80.00	2.00	160.00 €
Totali:			390.00 €		

III	Punët e zhavorit				
1	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit me dorë me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulën e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m³ të zhavorit.	m³	4.50	15.00	67.50 €
			Totali		67.50 €

IV		Punët e BA-së			
	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Në llogari hynë: hudhja e betonit me pompe, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngricave dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës, punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj).				
1	Llogaria duhet të bëhet për m ³ të betonit të armuar.	m ³	16.50	110.00	1,815.00 €
	Sigurimi, transporti dhe montimi i gypit nga materiali HDPE Ø400mm për punimin e kalimeve. Në llogari hynë edhe mbulimi i tyre me dheun e gërmuar duke e bërë ngjeshjen me ngjeshës dhe duke ju përshtatur kushteve të terrenit me qëllim të funksionimit, adoptimin e lidhjeve me kanalin e hapur duke ju përshtatur kushteve të terrenit, punimi i kokave hyrese dhe dalëse me material të betonit Gjatësia e kalimeve është l=5.0m				
2	Llogaria bëhet për copë.	m'	1.00	140.00	140.00 €
		Totali:			1,955.00 €

REKAPITULIMI "H"

I	Punët gjeodezike	100.00 €
II	Punët tokësore	390.00 €
III	Punët e zhavorit	67.50 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	1,955.00 €
Shuma totale "H":		2,512.50 €

I/ Segmenti : Biçec , L=200 m'

I Punët gjeodezike					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çm.Nj.	Totali
1	Inçizimi gjeodezik i vijes së kanalit të hapur të ujit. Shënimi në teren i vijës së kanalit dhe caktimi i niveletës së kanalit. Llogaria të bëhet për m' të vijës së kanalit të ujit.	m'	200.00	2.00	400.00 €
Totali:					400.00 €

II Punët tokësore					
1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV me makineri dhe dorë, për krijimin e hapësirës për punimin e kanalit të hapur për ujitje. Gjatësia e gërmimit është L=200 m, dimensionet e prerjes tërthore të gërmimit të kanalit janë dhënë me vizatim - detal. Dheu i gërmuar të lihet anash për përdorim të mëtutjeshëm për mbështetjen rreth kanalit pas punimit të kanalit ndërsa materiali i tepërt të largohet deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës. Llogaria të bëhet për m ³ të dheut të gërmuar.	m ³	160.00	5.00	800.00 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë deri në niveletën e kërkuar të kanalit duke ju përmbajtur pjertësisë ekzistuese të kanalit dhe kushteve të terrenit. Llogaria bëhet për m ² .	m ²	200.00	0.60	120.00 €
3	Mbështetja e dheut të gërmuar në vendet ku është e nevojshme për muret e kanalit të hapur në të dy anët me dorë duke e bërë ngjeshjen e lehtë. Llogaria bëhet për m'.	m'	350.00	2.00	700.00 €
Totali:					1,620.00 €

III	Punët e zhavorit				
1	Sigurimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit me dore me fraksion 0-63 mm së bashku me ngjeshje me ngjeshës deri në modulën e kërkuar të shkallës së ngjeshmërisë. Trashësia e shtresës së zhavorit është 10 cm në tërë trasën e kanalit në gjendje të ngjeshur. Llogaria bëhet për m³ të zhavorit.	m³	18.00	15.00	270.00 €
			Totali		270.00 €

IV	Punët e BA-së				
1	Sigurimi, transporti i materialit të nevojshëm për punimin e kanalit të hapur për ujitje nga betoni i armuar i klasës C-30/37 Mpa dhe armaturës rrjetë Q-335 Mpa me dimensionet të prerjes tërthore si në detal. Në llogari hynë: hudhja e betonit me pompe, shtimi i aditiveve të nevojshme për jo përshkueshmërinë e ujit në beton si dhe aditiveve të nevojshme kundër ngricave dhe gërryerjes nga uji edhe punimi i të gjitha nënpozicioneve tjera për kompletim të pozicionit bazë (punimi i armaturës , punët e montimit dhe demontimit të pahive, punimi i profileve "U" për porta etj). Llogaria duhet të bëhet për m³ të betonit të armuar.	m³	46.00	110.00	5,060.00 €
2	Sigurimi, transporti dhe montimi i gypit nga materiali HDPE Ø400mm për punimin e kalimeve. Në llogari hynë edhe mbulimi i tyre me dheun e gërmuar duke e bërë ngjeshjen me ngjeshës dhe duke ju përshtatur kushteve të terrenit me qëllim të funksionimit , adoptimin e lidhjeve me kanalin e hapur duke ju përshtatur kushteve të terrenit, punimi i kokave hyrese dhe dalëse me material të betonit Gjatësia e kalimeve është l=5.0m Llogaria bëhet për copë.	m'	1.00	140.00	140.00 €
Totali:					5,200.00 €

REKAPITULIMI "I"


I	Punët gjeodezike	400.00 €
II	Punët tokësore	1,620.00 €
III	Punët e zhavorit	270.00 €
IV	Punët e kanalit të hapur me BA	5,200.00 €
Shuma totale "I":		7,490.00 €

REKAPITULIMI PËRGJITHSHËM

A	Kaçanik - Kovaçec me L=50 m' (Hyrja)	2,695.00 €
B	Segmenti : Nikaj - Biçec (vazhdim) L=130.00 m'	4,663.00 €
C	Segmenti : Nikaj me L=200 m'	7,260.00 €
D	Segmenti : Kaçanik - Kovaçec - Bob me L=300 m'	16,840.00 €
E	Soponicë , Krahu i I-rë me L=240 m' dhe krahu i II-të me L=230m'	16,727.50 €
F	Segmenti : Doganaj , L=250 m'	11,762.50 €
H	Segmenti : Rekë - Malësi , L=50 m'	2,512.50 €
I	Segmenti Biçec, L=200 m'	7,490.00 €
SHUMA TOTALE:		69,950.50 €

Punëkryesi është i obliguar që të kryej matjet e nevojshme gjeodezike në mënyrë që të përcjellë pjerhtësin e lejuar të kanalit si dhe të sigurohet për cilësinë e betonit me elaborat mbi shqyrtimin e mostrave të klasës së betonit nga laboratorët e qertifikuar. Gjithashtu në qdo pozicion nënkuptohet punimi dhe ekzekutimi i punëve në tokë bujqësore (livadhe , ara, parcela bujqësore) andaj duhet pasur parasysh që në disa pjesë (segmente) ku nuk arrihet betonimi me pompë , betoni duhet të bartet me karrocë.

DULLOVI COMPANY sh.p.k



KUSHTRIMI-NM sh.p.k





Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Kuvendi i Komunës
Skupština Opština
Municipal Assambly

Kryetari i Komunës
01 Nr. 350/01-17978
Kaçanik , 29.07.2025

Në bazë Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS,
I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 të
Rregullores 001/2022 Për Prokurimi Publik nenit 70 , Kryetari i Komunës, merr këtë:

V E N D I M
PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT TË KONTRATËS DHE MBIQYRËSIT
TË DREJTËPËRDREJTË

I. Me këtë vendim emërohet Menaxher i projektit **Hajredin Shehu dhe mbikqyrës të drejtëpërdrejt Shkodran Sopa dhe Visar Mulaku** në Projektin: **Ndërtimi i kanaleve të Hapura të ujitjes në fshatrat Kovaçec – Bob , Kaçanik, Nikë, Rekë – Malësi, Doganaj.** në bazë të Kontratës 01Nr.370/01-17978/25 të datës 29.07.2025.

II. Menaxheri dhe mbikqyrësat e drejtëpërdrejt të projektit do të jenë përgjegjës për menaxhimin e projektit të lartpërmendur, do të raportoj me shkrim ZKA, Zyren e Prokurimit, DBZHRP mbi realizimin e punëve në teren.

III. Sipas këtij vendimi Menaxherët dhe mbikqyrësat e projektit do të jenë të angazhuar në procesin e implementimit të projektit, bazuar në përgjegjësit sipas LPP-se dhe Rregullores së Prokurimit Publik.

IV. Me këtë vendim të njoftohet: Menaxheri, Mbikqyrsi i drejtëpërdrejtë, Zyra e prokurimit , OE dhe DBZHRP.

Kryetari i komunës
z. Besim Ilazi



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **140854**

Për **KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **DULLOVI COMPANY SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatrat Kovaçec- Bob-Kaçanik, Nikë-Biçecë, Rekë- Malësi, Doganaj**

Nr. prokurimit: 652-25-4441-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **6,996.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **6,996.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 100 ditë kalendarike prej **04.07.2025** deri më **12.10.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 04.07.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.