



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik



ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-10248 të datës 08.05.2024

E përpiluar më 12.12.2025 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe **“REMA KOMPANI” Shpk** nga Kaçaniku te cilën e përfaqëson **Arbërie Zharku** në cilësinë e kryesit të Punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë **“Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve Rurale”- Kaçanik**, lidhur më dt. **08.05.2025**. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontrktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkeses nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aproximin e kërkeses nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin “Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve Rurale”- Kaçanik**, puna shtesë.

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **27,648.00€** dhe me fjalë **(Njëzetëeshtatë mijë egjashtë qindëkatërdhjetëetë euro)**, duke përfshirë të gjitha taksat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi.
Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë Projekt respektivisht kushtet e Kontratës dhe KVK mbesin kushtet e Kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet Kërkesa për punë shtesë, Aproximi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP dhe publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negociuar dhe zotimi i mjeteve për këto destinime.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.12.12.2025 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është 30 ditëve.

IV

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

V

Dispozitat të kontratës bazë mbesin të pa ndryshuara..

VI

Kjo Aneks Kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit.

KONTRAKTUESIT:

Kaçanik: 12.12.2025

PËR :

“REMA KOMPANI” Shpk
Arbërie Zharku



Për : KK.-Kaçanik
U.d. Menagjerit të Prokurimit
Izahir Kuka



Paramasa e punëve shtesë
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në pjesën rurale - Kaçanik

I	Punet tokësore				
Nr.	Përshkrimi i punëve	Nj.m.	Sasia	Ç.nj.	Totali
1	Shënimi i trasës si dhe përcjellja gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'			
2	Vendosja e shenjave për lajmrim të punimeve përgjate trases se rruges.	m'			
3	Pastrimi i terrenit nga drunjët dhe shkurret dhe bartja e tyre deri në deponi deri në largësi 7km..	m'			
4	Demolimi i rrethojave egzistuese në pjesën e trasës së rrugës dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km.	m'			
5	Demolimi i pusetave egzistues deri në nivelin e pastrimit të rrugëve, dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km	copë			
6	Demontimi (heqja) i shtyllave elektrike nga betoni duke perfshire edhe perqesit dhe pjeset e tjera te shtyllës dhe deponimi në deponi deri në distancë 10 km.	copë			
7	Demolimi i betonit, mureve dhe objekteve me qekan, për përgatitjen e terrenit per kryerjen e puneve te parapara. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m³			
8	Demolimi i asfaltit për përgatitjen e terrenit per kryerjen e puneve te parapara. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m²			
9	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV, për hapjen, zgjerimin, nivelizimin dhe rrafshimin e rrugës. Ne llogari hyn edhe transporti i dheut deri ne vendin e deponimit, të cilin e cakton menagjeri i projektit. Llogaria bëhet për m³ të materialit të gërmuar.	m³			
10	Germimi i dheut te kat II djhe III për hapjen e kanaleve për largimin e ujerave atmosferik. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit. Llogaria bëhet për m³ të materialit të gërmuar	m'	150.00	2.50 €	375.00 €

11	Ngjeshja e trupit të rrugës me mekanizim përkatës, gjithnjë derisa të arrihet moduli i ngjeshmërisë 40 MPa. Llogaria bëhet për m ² të sipërfaqes së ngjeshur të rrugës.	m ²	3500.00	0.20 €	700.00 €
Gjithsej I:					1,075.00 €

II Shtresa e sipërme					
1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30 cm.	m ³	100.00	3.50 €	350.00 €
2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-150mm me trashesi t=40cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=50MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diameter 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m ³	200.00	4.00 €	800.00 €
3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=70MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m ³	700.00	7.00 €	4,900.00 €

4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-30mm me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ± 3 cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes $M_v=70\text{MPa}$. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30 cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134	m^3	900.00	11.00 €	9,900.00 €
5	Sigurimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtreses së zhavorrit për punimin e bankinave. Ngjeshja bëhet gjithnjë derisa të arrihet moduli i ngjeshmërisë 70MPa. Llogaria bëhet për m^3 të materialit të gërmuar.	m^3	105.55	10.00 €	1,055.49 €
6	Sigurimi, transporti, shtrimi dhe ngjeshja e shtresës së Asfalt-betonit me fraksion AB16 me trashësi t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Llogaria të bëhet në m^2 të sipërfaqes së asfaltit të shtruar	m^2	619.63	13.50 €	8,365.01 €
7	Sigurimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me klasë të betonit C-30/37 Mpa, trashësia t=8 cm. Në llogari hyn rëra 4-8 mm me trashësi 3-5 cm nën pllaka, ngjeshja e pllakave pas montimit, mbulimi i fugave me rërë dhe pastrimi përfundimtar i tyre. Kubzat duhet të plotësojnë kërkesat e soliditetit sipas standartit EN 1338:2003, EN 1340:2003 (soliditeti në çarje $>3.60\text{MPa}$). Lloji i kubëzave dhe mënyra e montimit të tyre të caktohet nga organi mbikqyrës. Llogaria behet per m^2 te sipërfaqes së pllakave të montuara.	m^2			0.00 €

8	Sigurimi, transporti dhe montimi i gurit skajor te klasës "T" sipas standartit EN1340:2003 dhe markes së betonit C-30/37 Mpa me dimensione 8/20/100 cm. Montimi i tyre bëhet në bazën e betonit C25/30 të trashësi 10cm dhe sigurimi me beton ndaj praptimit. Llogaria bëhet për m'.	m'			0.00 €
9	Sigurimi, transporti dhe montimi i gurit skajor te klasës "T" sipas standartit EN1340:2003 dhe markes së betonit C-30/37 Mpa me dimensione 18/24/100 cm. Montimi i tyre bëhet në bazën e betonit C25/30 të trashësi 10cm dhe sigurimi me beton ndaj praptimit. Llogaria bëhet për m'.	m'			0.00 €
10	Sigurimi, transporti dhe montimi i ujoreve klasës "T" sipas standartit EN1340:2003 dhe markes së betonit C-30/37 Mpa me dimensione 30/12/25 cm. Montimi i tyre bëhet në bazën e betonit C25/30 të trashësi 10cm dhe sigurimi me beton ndaj praptimit. Llogaria bëhet për m'.	m'			0.00 €
11	Prerja dhe gryerja e asfaltit ekzistues me makineritë përkatëse, lyerja e shtresës ekzistuese të asfaltit me emulsion bitumeni, larja dhe pastrimi i pluhurit me kompresor.	m ²	801.70	1.50 €	1,202.55 €
12	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese me nivelin e rrugës, të rrjeteve të ndryshme të infrastrukturës. Nivelizimi bëhet në bazën e betonit të trashë më parë e pregaditur. Llogaria bëhet për copë të punuar.	copë			0.00 €
13	Sigurimi, transporti i materialit dhe lyerja shtresës së asfaltit ekzistues me emulsion bitumeni. Llogaria të bëhet për m ² .	m ²			0.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m ²	m ²			0.00 €
Gjithsej II:					26,573.05 €

III Muret mbrojtëse, ndërtimi i kokave të lëshesave dhe kanaleve të hapura për ujëra						
1	Gërmimi i dheut të kat. III dhe IV, për themelet e mureve mbrojtëse, për përgatitjen e terrenit për kanalet e hapura të betonit të armuar, për themelet e tombinave dhe për elemente të ndryshme. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit. Llogaria të bëhet për m ³ , të materialit të gërmuar.	m ³				
2	Largimi i ujit nga gropimit të themeleve	orë				
3	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit të themeleve duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1m ² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m'				
4	Mbushja me materialin e gërmuar prapa mureve të betonit të armuar, pas betonimit të tyre	m ³				
5	Furnizimi dhe punimi i shtresës së betonit të varfur	m ³				
6	Punimi i mureve mbajtëse, kanaleve të hapura, themeleve të mureve, tombinave shtyllave bregore të tombinave dhe themeleve të tyre. si dhe elementeve të ndryshme konstruktive nga betoni i klasës C-25/30MPa. Punimet duhet të kryhen sipas detaleve të dhëna për raste të caktuara. Në llogari hyjnë: Punët e pahive, vibrimit, punimi dhe pozicioneve të tjera të cilat paraqiten gjatë betonimit. Llogaria të bëhet për m ³ , të betonit.	m ³				

7	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armatures S-400/500MPa per punimin e mureve mbajtëse, kanaleve, themeleve të mureve, tobinave dhe elementeve të ndryshme konstruktive. Diametri i fijeve te armatures Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm, Ø20mm si dhe rrjetave të armaturës. Punimet duhet të kryhen sipas detaleve të dhëna për raste të caktuara. Në llogari hynë: lakimi dhe montimi i armaturës dhe pozicioneve të tjera të cilat paraqiten në vendpunishte. Llogaria të bëhet për kg të armuarës.	kg			
8	Sigurimi, transporti dhe vendosja e kapakëve nga betonit i armuar.	copë			
9	Sigurimi, transporti dhe vendosja e kapakëve nga çeliku i shkrirë me aftësi mbajtëse 20 ton.	copë			
10	Sigurimi, transporti dhe vendosja e kapakëve nga çeliku i shkrirë me aftësi mbajtëse 40 ton.	copë			
11	Furnizimi , transporti dhe montimi I grilave të pusetave për ujëmbledhësat me aftësi mbajtse 40t. Në çmim të llogaritët betoni I kurores t=20cm sipas detalit të dhën prej beton-armesë C-25/30.	copë			
12	Dislokimi i shtyllave elektrike sipas rregullave përkatëse. Në llogari hyn të gjitha elementetet deri në funksionalizimin e shtyllës së dislokuar.	copë			
			Gjithsej III:		

IV	Lwshesat, Kanalizimi atmosferik dhe Kanalizimi fekal				
1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'			
2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së planifikuar	m'			
3	Gërmimi I dheut të kat, III dhe IV, për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave te lwshesave dhe tw kanalizimeve atmosferike dhe fekale	m³			


4	Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra anash gypit 15cm dhe mbi gyp 10cm.	m ³			
5	Mbushja e kanalit pas montimit të gypave me gurë dhe zhavorr. Mbushja bëhet në shtresa me trashësi 30cm, bashkë me ngjeshjen e secilës shtresë me vibrobretkocë	m ³			
6	Mbushja e kanalit pas montimit të gypave me materialin e gërmuar. Mbushja bëhet në shtresa me trashësi 30cm, bashkë me ngjeshjen e secilës shtresë me vibrobretkocë	m ³			
7	Sigurimi dhe transporti i gypave HDPE të brinjëzuar, për punimin e lëshesave të rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike nwpwr rrugw. .				
7.1	- Ø200 mm	m'			
7.2	- Ø250 mm	m'			
7.3	- Ø315 mm	m'			
7.4	- Ø400 mm	m'			
7.5	- Ø500 mm	m'			
7.6	- Ø600 mm	m'			
8	Montimi i gypave HDPE të brinjëzuar, për punimin e lëshesave të rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike nwpwr rrugw. .				
8.1	- Ø200 mm	m'			
8.2	- Ø250 mm	m'			
8.3	- Ø315 mm	m'			
8.4	- Ø400 mm	m'			
8.5	- Ø500 mm	m'			
8.6	- Ø600 mm	m'			
9	Sigurimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit të armuar, për punimin e lëshesave të rrugëve. Në llogari hyn edhe gërmimi i kanalit, mbështjellja dhe mbulimi i kanalit me zhavor.				
9.1	Ø800 mm	m'			
9.2	Ø1000 mm	m'			
			Gjithsej IV:		

Rekapitulimi					
--------------	--	--	--	--	--

I.	Punet tokësore	1,075.00 €
II.	Shtresa e sipërme	26,573.05 €
III.	Muret mbrojtëse, ndërtimi i kokave të lëshesave dhe kanaleve	
IV.	Lwshesat, Kanalizimi atmosferik dhe Kanalizimi fekal	

Totali:	27,648.05 €
----------------	--------------------

Punëkryes: Remja Kompani Sh.P.K.



Menaxher i Projektit: Rufat Muça

Mbikqyrës i Projektit: Mentor Shehu

Mbikqyrës i Projektit: Jehona Dërvishi



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **REMA KOMPANI SH.P.K. , Doganaj, Fusha e Pajtim, P.N. Kacanik**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve Rurale (Aneks Kontar)
Numri i Prokurimit: 652-25-9629-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Dy mijë e Shtatë qinda e Gjashtëdhjetë e Kater e Tete 2,764.80 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **2,764.80 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **180 ditë prej 12.12.2025 deri më 10.06.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve
Emri i bankës ose i institucionit financiar
K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistrallja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
12.12.2025