



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kaçanik
Municipal Kaçanik



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



I	Data	16.09.2026	Vendi	Kaçanik
Nj. org.	Numri	Shtojcë		
01-370/01-25287/26				

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-27147/25 të datës 27.10.2025

E përpiluar më 16.09.2026 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe **“REMA KOMPANI Sh.p.k** nga Kaçaniku përfaqësuar nga znj.**Arbërie Zharku me nr. personal 1176315039** në cilësinë e kryesit të punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë me projektin:

“Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat: Soponicë, Dubravë, Kaçanik i Vjetër, Begracë, Kashan, Kukaj, Kotlinë, Biçec, Nikaj, Duraj-Gabrricë dhe Runjevë” lidhur më dt. 27.10.2025. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontraktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkesës nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aprovimin e kërkesës nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin :“Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat: Soponicë, Dubravë, Kaçanik i Vjetër, Begracë, Kashan, Kukaj, Kotlinë, Biçec, Nikaj, Duraj-Gabrricë dhe Runjevë,** punë shtesë.

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate, obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **22,084.84€** ,me fjalë(**njëzet e dy mijë e tetëdhjetë e katër euro, e tetëdhjetë e katër cent**), duke përfshirë të gjitha taksat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi.

Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë projekt respektivisht kushtet e kontratës dhe KVK mbasin kushtet e kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet kërkesa për punë shtesë, Aprovimi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP dhe publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negocuar dhe zotimi i mjeteve për këtë destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.17.09.2026 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është brenda 20 ditëve.

V

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

VI

Dispozitat të kontratës bazë mbasin të pa ndryshuara..

VII

Kjo Aneks Kontratë hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.

K O N T R A K T U E S I T:

Kaçanik: 16.09.2026

PËR :

REMA KOMPANI SH.P.K :

Arbërie Zharku



KK.-Kaçanik

U.d. Menaxherit të Prokurimit

Izahir Kuka



Paramasa dhe paralogaria për punë shtesë					
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat Soponicë, Dubravë, Kaçanik I Vjetër, Stagovë, Begrace, Kashan, Kukaj, Kotlinë, Biçec, Nikaj, Duraj-Gabricë, dhe Runjevë					
Punet tokësore					
I					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Nj.m.	Sasia	Ç.nj.	Totali
1	Shënimi i trasës si dhe përcjellja gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1831.62	0.10 €	183.16 €
2	Vendosja e shenjave për lajmrim të punimeve përgjate trases se rruges.	m'	1831.62	0.10 €	183.16 €
3	Pastrimi i terrenit nga drunjët dhe shkurret dhe bartja e tyre deri në deponi deri në largësi 7km..	m'	140.00	0.10 €	14.00 €
4	Demolimi i rrethojave egzistuese në pjesën e trasës së rrugës dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km.	m'	140.00	0.10 €	14.00 €
5	Demolimi i pusetave egzistues deri në nivelin e pastrimit të rrugëve, dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km	copë			
6	Demontimi (heqja) i shtyllave elektrike nga betoni duke përfshirë edhe perqesit dhe pjeset e tjera të shtyllës dhe deponimi në deponi deri në distancë 10 km.	copë			
7	Demolimi i betonit, mureve dhe objekteve me qekan, për përgatitjen e terrenit për kryerjen e punëve të parapara. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m³			
8	Demolimi i asfaltit për përgatitjen e terrenit për kryerjen e punëve të parapara. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit	m³			
9	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV, për hapjen, zgjerimin, nivelizimin dhe rrafshimin e rrugës. Në llogari hyn edhe transporti i dheut deri në vendin e deponimit, të cilin e cakton menagjeri i projektit. Llogaria bëhet për m³ të materialit të gërmuar.	m³	2197.94	2.00 €	4,395.89 €
10	Gërmimi i dheut të kat II dhe III për hapjen e kanaleve për largimin e ujerave atmosferik. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit. Llogaria bëhet për m³ të materialit të gërmuar	m'			

11	Ngjeshja e trupit të rrugës me mekanizim përkatës, gjithnjë derisa të arrihet moduli i ngjeshmërisë 40 MPa. Llogaria bëhet për m ² të sipërfaqes së ngjeshur të rrugës.	m ²	7326.48	0.05 €	366.32 €
Gjithsej I:					5,156.54 €

II	Shtresa e sipërme				
1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30 cm.	m ³			
2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-150mm me trashësi t=30cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=50MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diameter 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m ³			
3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=70MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m ³	1966.10	5.00 €	9,830.50 €

4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-30mm me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ± 3 cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes $M_v=70\text{MPa}$. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametër 30 cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134	m^3	1013.97	7.00 €	7,097.80 €
5	Sigurimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së zhavorrit për punimin e bankinave. Ngjeshja bëhet gjithnjë derisa të arrihet moduli i ngjeshmërisë 70MPa. Llogaria bëhet për m^3 të materialit të gërmuar.	m^3			
6	Sigurimi, transporti, shtrimi dhe ngjeshja e shtresës së Asfalt-betonit me fraksion AB16 me trashësi t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Llogaria të bëhet në m^2 të sipërfaqes së asfaltit të shtruar	m^2			
8	Sigurimi, transporti dhe montimi i gurit skajor të klasës "T" sipas standartit EN1340:2003 dhe markes së betonit C-30/37 Mpa me dimensione 8/20/100 cm. Montimi i tyre bëhet në bazën e betonit C25/30 të trashësi 10cm dhe sigurimi me beton ndaj praptimit. Llogaria bëhet për m' .	m'			
9	Sigurimi, transporti dhe montimi i gurit skajor të klasës "T" sipas standartit EN1340:2003 dhe markes së betonit C-30/37 Mpa me dimensione 18/24/100 cm. Montimi i tyre bëhet në bazën e betonit C25/30 të trashësi 10cm dhe sigurimi me beton ndaj praptimit. Llogaria bëhet për m' .	m'			
10	Sigurimi, transporti dhe montimi i ujoreve klasës "T" sipas standartit EN1340:2003 dhe markes së betonit C-30/37 Mpa me dimensione 30/12/25 cm. Montimi i tyre bëhet në bazën e betonit C25/30 të trashësi 10cm dhe sigurimi me beton ndaj praptimit. Llogaria bëhet për m' .	m'			

11	Prerja dhe gryerja e asfaltit ekzistues me makineritë përkatëse, lyerja e shtresës ekzistuese të asfaltit me emulsion bitumeni, larja dhe pastrimi i pluhurit me kompresor.	m'			
12	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese me nivelin e rrugës, të rrjeteve të ndryshme të infrastrukturës. Nivelizimi bëhet në bazën e betonit të trashë më parë e pregaditur. Llogaria bëhet për copë të punuar.	copë			
13	Sigurimi, transporti i materialit dhe lyerja shtresës së asfaltit ekzistues me emulsion bitumeni. Llogaria të bëhet për m ² .	m ²			
Gjithsej II:					16,928.30 €

III	Ndërtimi i kokave të lëshesave dhe kanaleve të hapura për ujëra atmosferik				
1	Gërmimi i dheut të kat. III dhe IV, për përgatitjen e terrenit për kanalet e hapura. Këtu hyn edhe largimi i materialit deri në vendin e deponimit. Llogaria të bëhet për m ³ , të materialit të gërmuar.	m ³			
2	Largimi i ujit nga gropimit të themeleve	orë			
3	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit të themeleve duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1m' të sipërfaqes reale të planifikuar.	m'			
6	Punimi i kokave hyrse dhe dalëse të lëshesave si dhe elementeve të ndryshme konstruktive nga betoni i klasës C-25/30MPa. Punimet duhet të kryhen sipas detaleve të dhëna për raste të caktuara. Në llogari hyjnë: Punët e pahive, vibrimit, punimi dhe pozicioneve të tjera të cilat paraqiten gjatë betonimit. Llogaria të bëhet për m ³ , të betonit.	m ³			

7	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armatures S-400/500MPa per punimin e mureve mbajtëse, kanaleve, themeleve të mureve, tobinave dhe elementeve të ndryshme konstruktive. Diametri i fijeve te armatures Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm, Ø20mm si dhe rrjetave të armaturës. Punimet duhet të kryhen sipas detaleve të dhëna për raste të caktuara. Në llogari hynë: lakimi dhe montimi i armaturës dhe pozicioneve të tjera të cilat paraqiten në vendpunishte. Llogaria të bëhet për kg të armuarës.	kg			
8	Sigurimi, transporti dhe vendosja e kapakëve nga betonit i armuar.	copë			
9	Sigurimi, transporti dhe vendosja e kapakëve nga çeliku i shkrirë me aftësi mbajtëse 20 ton.	copë			
10	Sigurimi, transporti dhe vendosja e kapakëve nga çeliku i shkrirë me aftësi mbajtëse 40 ton.	copë			
11	Furnizimi , transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëmbledhësat 0.30/0.80 me aftësi mbajtse 40t. Në çmim të llogaritët betoni i kurores t=20cm sipas detalit të dhën prej beton-armesë C-25/30.	copë			
12	Dislokimi i shtyllave elektrike sipas rregullave përkatëse. Në llogari hyn të gjitha elementetet deri në funksionalizimin e shtyllës së dislokuar.	copë			
			Gjithsej III:		

IV	Lëshesat, Kanalizimi atmosferik dhe Kanalizimi fekal				
1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'			
2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së planifikuar	m'			
3	Gërmimi i dheut të kat, III dhe IV, për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave te lwshesave dhe tw kanalizimeve atmosferike dhe fekale	m³			
4	Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra anash gypit 15cm dhe mbi gyp 10cm.	m³			



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna Kaçanik**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **REMA KOMPANI SH.P.K. , Doganaj, Fusha e Pajtim, P.N. Kacanik**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat Soponicë, Dubravë, Kaçanik i vjetër, Begracë, Kashan, Kukaj, Kotlin, Biçec, Nikaj , Duraj-Gabrricë dhe Runjevë.
Nr i prokurimit 652-26-7167-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Dy mijë e Dy qinde e Tete e Katerdhjete e Tete 2,208.48 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **2,208.48 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **50 ditë prej 16.09.2026** deri më **05.11.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve
Emri i bankës ose i institucionit financiar
K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
16.09.2026