



Republika E Kosovës
Republika Kosova
Republic Of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Kuvendi i Komunës
Skupština Opština
Municipal Assambly

I	Data	23.09.2026	Vendi	Kaçanik
Nj. org.	Numri	Shitje		
01-370/01-25858/26				

KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga z. Izahir Kuka, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"FIN COMPANY" Shpk - ferizaji përfaqësuar nga Nexhmedin Musa (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i mureve mbrojtëse

me numër identifikues: 652-26-5664-5-2-1

KA652/26/045/521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i mureve mbrojtëse

në < sipas dosjes > pjesë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total është 131,497.59 € ,

dhe me fjalë (Njëqindëetridhjetëenjë mijë e katërqindëenëntëdhjetë e shatë euro e 59/100 centë)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve prej 10% të vlerës së përgjithshme të Kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nexhmedin Musa	Emri:	Izahir Kuka
Pozita:	Menagjer	Pozita:	u.d. Menaxher i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	23.09.2026	Data:	23.09.2026
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës

që do të nënkontrktohen dhe identiteti i nënkontrktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontrktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontrktues nuk njeh lidhje kontrktore ndërmjet vetes dhe nënkontrktuesve.

4.4 Kontrktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontrktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontrktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontrktimit të ndonjë pjese të kontrktës ose aprovimi i nënkontrktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontrktuesin nga obligimet e tij sipas kontrktës.

4.5 Nëse nënkontrktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontrktë ndaj Kontrktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontrktuesi, Kontrktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontrktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontrktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontrktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovtojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontrktuesit

6.1 Kontrktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontrktues. Nëse Kontrktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontrktës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontrktës, do ta njoftojë autoritetin kontrktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontrktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontrktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontrktën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontrktës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontrktës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrktues.

6.4 Nëse Kontrktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontrktues.

6.5 Kontrktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Neni 8.

6.6 Kontrktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontrktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontrktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontrktuara.

6.8 Kontrktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastiit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontrktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontrktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontrktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me

parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do të paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimi të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftojë Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryejë të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimi të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshojë Certifikatën e pranimi të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të japë instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimi të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshojë Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikojë cilëndo pagesë finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimi të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë

apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ridorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshojë certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpiqet të shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij

vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE] .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat] ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat] ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat] ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda [shëno numrin] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar është [shëno numrin] ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i Projektit është : Shkodran Sopa dhe mbikqyrës të drejtëperdrejtë Jehona Dërvishi dhe Visar Mulaku
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë prej 25.09.2026 ku e gjith plani artohet në ditarë ndërtimor.
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë brenda 12 muajëve.
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë (një vit) nevlere prej 10 % të vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0.25 %] për ditë.

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Kushtet e pagesës	20.1	Kushtet e pagesës janë: Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve të kryera dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të punimeve si dhe pagesa përfundimtare kryhet në bazë të raportit të menagjerit dhe raportit të komisionit për pranim të punëve prej 10% të vlerës së përgjithshme të Kontratës.
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>[shëno përqindjen]</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 13,149.76€
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	<i>Cdo mosmarrëveshje do të zgjidhet në mënyrë miqësore, në rast se nuk zgjidhet në mënyrë miqësore kompetente është Gjykata komunale Kaçanik.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	<i>[shëno të dyja]</i> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës Komunale Kaçanik b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <i>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</i> në pajtim me <i>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</i> .

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Titulli i Projektit: Ndërtimi i mureve mbrojtëse					
1	Muri mbrojtës rr.Mejdi Dalloshi dhe zgjerimi i tobinës (L=50m, h=5.0m)				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
1.1	Piketimi i murit - shënimi i trasesë	m'	50.00	0.50 €	25.00 €
1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m³	450.00	2.00 €	900.00 €
1.3	Demolimi i shtratit të përroit i shtruar me gurë natyral me llaç cimentoje , ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi	m²	180.00	5.00 €	900.00 €
1.4	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m³	227.00	100.00 €	22,700.00 €
1.5	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	9250.00	1.25 €	11,562.50 €
1.6	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m³	100.00	15.00 €	1,500.00 €
1.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm per largimin e ujit.	m'	15.00	5.00 €	75.00 €
1.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	300.00	10.00 €	3,000.00 €
1.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	40.00	10.00 €	400.00 €

1.10	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ²	20.00	10.00 €	200.00 €
1.11	Furnizimi dhe montimi i gypit të kanalizimit fekal HDPE Ø250 SN 8 mbrapa murit në të të gjatësinë përethh përroit për kanalizim fekal	m'	60.00	8.00 €	480.00 €
1.12	Furnizimi dhe montimi i pusetave të prafabrikuara nga gypat e betonit të armuar me mbarim konus Ø1000mm së bashku me kapakun kompozit me afësi mbajtëse 40 ton , pusetat janë me gjatësi L=4-6m, në çmim përfshihen edhe kyçjet e gypave ekzistues në pusetë	cope	2.00	300.00 €	600.00 €
1.13	Furnizimi dhe punimi i parrakëve mbrojtës (gardhit) nga profilet metalike sipas detalit , me profil rrethor gyp Ø90mm me trashësi 3mm dy profile horizontale dhe shtyllat Ø90mm trashësi 3mm, h=110cm, cdo 1.5m(së bashku me pllaka ankeruese dhe ankerbulona) dhe mbushjet vertikale Ø20mm me trashësi 2.5mm cdo 15cm , profilet me konstrukcion galvanizohen dhe plastifikohen para montimit , në çmim parashihen edhe kthesat e profileve të parafabrikuara dhe elementet për ankerim të shtyllave.	m'	60.00	60.00 €	3,600.00 €
				Gjithsej:	45,942.50 €
2	Muri mbrojtës te qerdhja e fëmijëve "Agim"-Rr.Adem dhe Daut Rakoci qytet (L=15m,h=2.0m)				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
2.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	15.00	0.50 €	7.50 €
2.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës në çmim përfshihet edhe demolimi i murit ekzistues dhe transporti deri në deponi	m ³	45.00	5.00 €	225.00 €

2.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m³	11.85	100.00 €	1,185.00 €
2.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	851.25	1.25 €	1,064.06 €
2.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m³	12.00	15.00 €	180.00 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm per largimin e ujit.	m'	1.50	5.00 €	7.50 €
2.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	24.00	8.00 €	192.00 €
2.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	2.40	8.00 €	19.20 €
2.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	5.70	8.00 €	45.60 €

2.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi $t=8$ cm,. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet sipas standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rrës nën kubëza për nivelizim me trashësi 3-5 cm, ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rrës të imët dhe pastrimi përfundimtar i tyre, Në çmim përfshihet edhe demolimi i kubëzve të vjetra dhe transporti deri në deponi. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikqyrës.	m ²	22.50	15.00 €	337.50 €
2.11	Demontimi dhe montimi përsëri i rrethojës në pjesën e murit mbrojtës	m'	15.00	10.00 €	150.00 €
				Gjithsej:	3,413.36 €
3	Muri mbrojtës Vataj-Dullovi (L=15m,h=2.0m)				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
3.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	15.00	0.50 €	7.50 €
3.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m ³	45.00	5.00 €	225.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m ³	11.85	100.00 €	1,185.00 €
3.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	851.25	1.25 €	1,064.06 €
3.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m ³	12.00	15.00 €	180.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja $\Phi 110$ mm për largimin e ujit.	m'	1.50	5.00 €	7.50 €

3.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	24.00	8.00 €	192.00 €
3.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	2.40	8.00 €	19.20 €
3.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	5.70	8.00 €	45.60 €
3.10	Furnizimi, shtrirja e shtresës së asfaltit AB16mm t=7cm në gjendje të ngjeshur, në çmim përfshihet edhe prerje e shtresës ekzistuese në lidhje , demolimi, lyerja me emulsione lidhjeve.	m ²	22.50	15.00 €	337.50 €
				Gjithsej:	3,263.36 €

4 Muri mbrojtës Dubravë- Neziraj(L=10m,h=1.50m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
4.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	10.00	0.50 €	5.00 €
4.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m ³	22.50	5.00 €	112.50 €
4.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m ³	6.00	100.00 €	600.00 €
4.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	341.50	1.25 €	426.88 €

4.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m ³	6.00	15.00 €	90.00 €
4.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm per largimin e ujit.	m'	1.40	5.00 €	7.00 €
4.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	7.50	8.00 €	60.00 €
4.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	1.00	8.00 €	8.00 €
4.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	2.00	8.00 €	16.00 €
4.10	Furnizimi, shtrirja e shtresës së asfaltit AB16mm t=7cm në gjendje të ngjeshur, në çmim përfshihet edhe prerje e shtresës ekzistuese në lidhje, demolimi, lyerja me emulsione lidhjeve.	m ²	15.00	15.00 €	225.00 €
				Gjithsej:	1,550.38 €

5 Muri mbrojtës Ivajë- rruga kryesore L=25m,h=3.00m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
5.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	25.00	0.50 €	12.50 €
5.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m ³	200.00	5.00 €	1,000.00 €

5.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m³	37.50	100.00 €	3,750.00 €
5.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	2050.25	1.25 €	2,562.81 €
5.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m³	30.00	15.00 €	450.00 €
5.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm per largimin e ujit.	m'	5.00	5.00 €	25.00 €
5.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	10.00	8.00 €	80.00 €
5.8	Furnizimi, shtrirja e shtresës së asfaltit AB16mm t=7cm në gjendje të ngjeshur, në çmim përfshihet edhe prerje e shtresës ekzistuese në lidhje , demolimi, lyerja me emulsione lidhjeve.	m²	37.50	15.00 €	562.50 €
				Gjithsej:	8,442.81 €

6 Muri mbrojtës Ivajë- rruga Veteranët e UÇK-së L=17+15=32m, h=2.0m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
6.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	32.00	0.50 €	16.00 €
6.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m³	96.00	5.00 €	480.00 €

6.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m³	25.28	100.00 €	2,528.00 €
6.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	1816.00	1.25 €	2,270.00 €
6.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m³	25.60	15.00 €	384.00 €
6.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm per largimin e ujit.	m'	4.50	5.00 €	22.50 €
6.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	51.20	8.00 €	409.60 €
6.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	5.12	8.00 €	40.96 €
6.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	7.68	8.00 €	61.44 €
				Gjithsej:	6,212.50 €

7	Muri mbrojtës Provoli Rr.Lumnas (L=55m,h=3.0m)				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
7.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	55.00	0.50 €	27.50 €

7.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m³	440.00	5.00 €	2,200.00 €
7.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m³	82.50	100.00 €	8,250.00 €
7.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	5401.55	1.25 €	6,751.94 €
7.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m³	66.00	15.00 €	990.00 €
7.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm per largimin e ujit.	m'	10.00	5.00 €	50.00 €
7.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	247.50	8.00 €	1,980.00 €
7.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	22.00	8.00 €	176.00 €
7.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	33.00	8.00 €	264.00 €

7.10	Furnizimi, transporti dhe punimi i pllakave në sipërfaqe të pjerrët (mveshja e skarpatës mbi mur), nga guri natyror me trashësi t=15-30cm gurët natyror janë të përpunuar rrafshuar në faqën ballore dhe ato anësore ndërsa pjesa e prapëme e gurëve mbetet natyrore. Gurët vendosen mbi një shtresë nga betoni I markës C30/37 me trashësi t=10-15cm. Pas vendosjes së gurëve në beton, hapsirat në mes të gurëve duhet të mbushen me llaç të çimentos me klasë C35/45.	m ²	110.00	30.00 €	3,300.00 €
				Gjithsej:	23,989.44 €

8 Muri mbrojtës rr. Avdurrahim Shehu- Mamer (L=27m, h=4,0m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
8.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	27.00	0.50 €	13.50 €
8.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m ³	270.00	5.00 €	1,350.00 €
8.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m ³	70.20	100.00 €	7,020.00 €
8.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	3809.43	1.25 €	4,761.79 €
8.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m ³	32.40	15.00 €	486.00 €
8.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm për largimin e ujit.	m'	10.00	5.00 €	50.00 €

8.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	162.00	10.00 €	1,620.00 €
8.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	10.80	10.00 €	108.00 €
8.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m ³	16.20	10.00 €	162.00 €
				Gjithsej:	15,571.29 €

9 Muri mbrojtës rr.Avdurrahim Shehu - Degëzimi (L=21m, h=3.0m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
9.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	21.00	0.50 €	10.50 €
9.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m ³	168.00	5.00 €	840.00 €
9.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m ³	31.55	100.00 €	3,155.00 €
9.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	2062.41	1.25 €	2,578.01 €
9.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m ³	25.20	15.00 €	378.00 €

9.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja $\Phi 110\text{mm}$ per largimin e ujit.	m'	10.00	5.00 €	50.00 €
9.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës nga materiali mbushës 0-250 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	126.00	10.00 €	1,260.00 €
9.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	8.40	10.00 €	84.00 €
9.9	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	16.80	10.00 €	168.00 €
9.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve të betonit 18/24 cm. Anësoret duhet të i plotësojnë kushtet sipas standardit EN 1340. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së zhavorit dhe baza e betonit nën anësore.	m'	30.00	12.00 €	360.00 €
9.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi $t=8\text{ cm}$,. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet sipas standardit EN 1338. Në këtë pozicion hyn edhe punimi i shtresës së rrës nën kubëza për nivelizim me trashësi 3-5 cm, ngjeshja e tyre pas montimit me mekanizëm përkatës, mbulimi i fugave me rrërë të imët dhe pastrimi përfundimtar i tyre, N[çmim përfshihet edhe demolimi i kubëzve të vjetra dhe transporti deri në deponi. Lloji dhe dizajni i kubëzave të caktohet nga organi mbikëqyrës.	m²	84.00	15.00 €	1,260.00 €
				Gjithsej:	10,143.51 €

10	Muri mbrojtës në rrugën Idriz Seferi- afër "Bunarit " (L=18m,h=2.0m)				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
10.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	18.00	0.50 €	9.00 €

10.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m³	54.00	5.00 €	270.00 €
10.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m³	14.22	100.00 €	1,422.00 €
10.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	1021.50	1.25 €	1,276.88 €
10.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m³	14.40	15.00 €	216.00 €
10.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Ø110mm per largimin e ujit.	m'	1.80	5.00 €	9.00 €
10.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	5.40	10.00 €	54.00 €
10.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i pllakave në sipërfaqe të pjerrët(mveshja e skarpatës mbi mur), nga guri natyror me trashësi t=15-30cm gurët natyror janë të përpunuar rrafshuar në faqën ballore dhe ato anësore ndërsa pjesa e prapëme e gurëve mbetet natyrore. Gurët vendosen mbi një shtresë nga betoni I markës C30/37 me trashësi t=10-15cm. Pas vendosjes së gurëve në beton, hapsirat në mes të gurëve duhet të mbushen me llaç të çimentos me klasë C35/45.	m²	36.00	30.00 €	1,080.00 €
				Gjithsej:	4,336.88 €

11 Muri mbrojtës rr.Besnik Bekunca -përreth hekurudhës te Xhamia e Dëshmorëve- Degëzimi (L=25m, h=3.0m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Çmimi total(€)
11.1	Piketimi i murit -shënimi i trasesë	m'	25.00	0.50 €	12.50 €
11.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III ,IV dhe V me mekanizëm dhe me dorë, për hapjen e themelit të murit mbrojtës, në çmim përfshihet Ngarkimi dhe largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponi dhe kthimi përsëri i dheut pas realizimit mbrapa murit mbrojtës	m³	200.00	5.00 €	1,000.00 €
11.3	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse, me beton të klasës C30/37 (me aditiv kundra ujëpërshkueshmërisë) klasa e ekspozimit : XC4, XF3, XA1, sipas detaleve, së bashku me punën e kallëpeve.	m³	37.50	100.00 €	3,750.00 €
11.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi, montimi- vendosja dhe lidhja e armaturës sipas detaleve të armimit me armaturë B500B.	kg	2455.25	1.25 €	3,069.06 €
11.5	Furnizimi dhe punimi i drenazhës mbrapa murit me zhavor të lumit Fr III (16-32mm) në trashësi 40cm (realizimi bëhet duke i mbushur thasët nga rrjeta me zhavor dhe palimi i tyre mbrapa murit në tërë lartësinë e tij)	m³	30.00	15.00 €	450.00 €
11.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave nga PVC-ja Φ110mm per largimin e ujit.	m'	10.00	5.00 €	50.00 €
11.7	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-63 mm, me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	10.00	10.00 €	100.00 €
11.8	Furnizimi me material, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së tamponit prej zhavorit 0-31.5 mm në tabanin e murit mbrojtës , me ngjeshje me makina përkatëse deri në modulën e ngjeshmërisë së kërkuar nga organi mbikëqyrës.	m³	20.00	10.00 €	200.00 €
				Gjithsej:	8,631.56 €

REKPITULLIM TOTAL		
1	Muri mbrojtës rr.Mejdi Dalloshi dhe zgjerimi i tombinës (L=50m, h=5.0m)	45,942.50 €
2	Muri mbrojtës te qerdhja e fëmijëve "Agimi"-Rr.Adem dhe Daut Rakoci qytet	3,413.36 €
3	Muri mbrojtës Vataj-Dullovi (L=15m,h=2.0m)	3,263.36 €
4	Muri mbrojtës Dubravë- Neziraj(L=10m,h=1.50m)	1,550.38 €
5	Muri mbrojtës Ivajë- rruga kryesore L=25m,h=3.00m)	8,442.81 €
6	Muri mbrojtës Ivajë- rruga Veteranët e UÇK-së L=17+15=32m, h=2.0m)	6,212.50 €
7	Muri mbrojtës Provoli Rr.Lumnas (L=55m,h=3.0m)	23,989.44 €
8	Muri mbrojtës rr.Avdurrahim Shehu- Mamer (L=27m, h=4.0m)	15,571.29 €
9	Muri mbrojtës rr.Avdurrahim Shehu - Degëzimi (L=21m, h=3.0m)	10,143.51 €
10	Muri mbrojtës në rrugën Idriz Seferi- afër "Bunarit "(L=18m,h=2.0m)	4,336.88 €
11	Muri mbrojtës rr.Besnik Bekunca -përreth hekurudhës te Xhamia e Dëshmorëve- Degëzimi (L=25m, h=3.0m)	8,631.56 €
TOTAL		131,497.59 €

<i>Vërejtje</i>
<i>Të gjitha çmimet e pozicioneve duhet të jenë të llogaritura me TVSH.</i>
<i>Ndryshimet bëhen vetëm sipas kërkesës nga menaxheri i projektit dhe jepen me shkrim nga ai.</i>
<i>Në të gjitha pozicionet nënkuptohet furnizimi dhe transporti i të gjitha materialeve duke e llogaritur edhe punën e dorës për realizimin e pozicionit, më të gjitha elementet përcjellëse.</i>
<i>Të gjitha materialet para përdorimit duhet të prezentohen paraprakisht për miratim nga organi mbikëqyrës.</i>
<i>Punëkryesi duhet që me kujdes të realizoj punën, pasi për çdo dëmtim të instalimeve apo infrastrukturës publike (ujësjellësi, kanalizimit, rrymës-ndriçimit publik, rrugës, trotuareve etj.), i bartë shpenzimet për rregullimin e defekteve eventuale.</i>
<i>Punëkryesi i bartë shpenzimet për të gjitha atestet e materialeve dhe ekzaminimeve të cilat nevoiten në këtë rast dhe atestet dhe ekzaminimet shitesë të cilat kërkohen nga organi mbikëqyrës.</i>
<i>Gjatë punimeve punëkryesi është i obliguar të vendos shenjat për punime dhe të ketë sinjalistikën e nevojshme.</i>

E Punoi:

DUKMM

maj 2026



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF
KOSOVO
Komuna e Kaçanikut
Opština Kačanik/Municipality of Kačanik



Kryetari i Komunës
01 Nr. 370/01-25858/26
Kačanik, 23.09.2026

Në bazë Ligji Nr. 04/L-042 Për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 të Rregullores 001/2022 Për Prokurimi Publik nenit 70 , Kryetari i Komunës, merr këtë:

VE N D I M
PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT TË KONTRATËS DHE MBIKQYRËSIT
TË DREJTËPËRDREJTË

I. Me këtë vendim emërohet Menaxher i projektit **Shkodran Sopa** dhe mbikqyrës të drejtëpërdrejtë: **Jehona Hoxha Dervishi** dhe **Visar Mulaku** në Projektin: **Ndërtimi i mureve mbrojtëse** në bazë të Kontratës **01Nr.370/01-25858/26** të datës **23.09.2026**.

II. Menaxheri dhe mbikqyrësat e drejtëpërdrejt të projektit do të jenë përgjegjës për menaxhimin e projektit të lartpërmendur, do të raportoj me shkrim ZKA, Zyrën e Prokurimit, **DUKMM** mbi realizimin e punëve në teren.

III. Sipas këtij vendimi Menaxherët dhe mbikqyrësat e projektit do të jenë të angazhuar në procesin e implementimit të projektit, bazuar në përgjegjësit sipas LPP-se dhe Rregullores së Prokurimit Publik.

IV. Me këtë vendim të njoftohet: Menaxheri, Mbikqyrsi i drejtëpërdrejtë, Zyra e prokurimit , OE dhe **DUKMM**.

Kryetari i Komunës
Sabedin Vishi



SIGURIA E TENDERIT

Për: **Komuna Kaçanik**
(në vazhdim "autoriteti kontraktues").

Ne emër të: **FIN COMPANY SH.P.K. , VAROSH PN. Ferizaj**
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndërtimi i mureve mbrojtëse.
Nr i Prokurimit 652-26-5664-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

DERISA tenderuesi ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri tenderi duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE tenderuesi dëshiron të depozitojë garancinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci:

ANDAJ NE, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të tenderuesit, deri në një total prej: **Tre mijë e Pes qinde 3,500.00 €** zotohemi të paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton, në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht, se ai tenderues i ka dhënë informacione përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese Autoritetit Kontraktues;
- Tenderuesi tërheq tenderin e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të përcaktuar në Dosjeje të Tenderit;
- Tenderuesit i është dhënë kontrata në fjalë në bazë të tenderit të tij dhe tenderuesi refuzon apo dështon:
 - Që të depozitojë sigurinë e ekzekutimit të specifikuar në Dosjen e Tenderit;
 - Të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë siç është përcaktuar në Dosjen e Tenderit; apo
 - Të lidhë kontratë që u përshtatet afateve dhe kushteve të saktësuar në dosjen e tenderit

Pagesa në shumën e limituar prej: **3,500.00 €** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vërtetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri është e vlefshme **90 ditë** prej **04.08.2026** deri më **02.11.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistrallja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
04.08.2026