



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik

REPUBLICA E KOSOVES REPUBLIKA KOSOVA KOMUNA E KAÇANIKUT OPŠTINA KAÇANIK			
Data	01.10.26	Vendi	KAÇANIK
Proj. org.	Numri	Shtojcë	
01	370/01-26357		

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-13289 të datës 04.06.2026

E përpiluar më 01.10.2026 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe “**ELMAZ MEZRAJA B.I**” nga Kaçaniku përfaqësuar nga z. **Elmaz Mezraja** në cilësinë e kryesit të punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë me projektin:

“Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve urbane,rruga Idriz Seferi dhe një pjesë e rrugës Qamil Ilazi” lidhur më dt. 04.06.2026. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontraktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkeses nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aproximin e kërkeses nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin :“ Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve urbane,rruga Idriz Seferi dhe një pjesë e rrugës Qamil Ilazi**, punë shtesë.

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **22,312.50€** ,e fjalë(njëzet e dy mijë e treqind e dymbëdhjetë euro,e pesëdhjetë cent), duke përfshirë të gjitha taksat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi.

Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë projekt respektivisht kushtet e kontratës dhe KVK mbasin kushtet e kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet kërkesa për punë shtesë, Aproximi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP dhe publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negocuar dhe zotimi i mjeteve për këtë destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.01.10.2026 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është brenda 20 ditëve.

V

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

VI

Dispozitat të kontratës bazë mbasin të pa ndryshuara..

VII

Kjo Aneks Kontratë hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.

KONTRAKTUESIT:

Kaçanik: 01.10.2026

PËR:
ELMAZ MEZRAJA B.I:
Elmaz Mezraja



KK.-Kaçanik
U.d. Menagjerit të Prokurimit
Izahir Kuka



Paramasa dhe Parallogaria e puneve shtese "Rregullimi dhe asfaltimi i rrugeve urbane, rruga Idriz Seferi dhe nje pjese e rruges Qamil Ilazi"						
Lokacioni rreth Lokaleve te Xhamisë(perballe Komunes)						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
		Furnizimi dhe montimi i Gureve Skajor 18/24/100	m'	110.50	12.00	1,326.00
		Furnizimi dhe montimi i Gureve Skajor 08/20/100	m'	40.00	8.00	320.00
		Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m ²	110.00	2.50	275.00
		Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshir edhe transportin.	m'	40.00	2.50	100.00
		Demolime dhe transporti deri ne deponi i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m ³	20.00	2.50	50.00
		Germimi i dheut të kategorisë: III-IV-V me makin dhe dorë në raport (90 me 10%) pas heqjes së asfaltit, kockave në trotuare me thellsi deri -60cm.	m ³	90.00	3.00	270.00
		Demolimi Thyerja e betonit me eskavator Qekiq	orë	24.00	120.00	2,880.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=40cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi jo stabilitet.	m ³	60	12	720.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=20cm (në gjendje të ngjeshur).	m ³	40	10	400.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur).	m ³	20	12	240.00
		Furnizimi, transporti dhe punimi i shtreses përfundimtare nga asfalt betoni AB11, Pmb 50/70 - 65 me t=4.0cm duke përfshirë edhe shtresen e emulsionit 0.5kg/m ² .	m ²	35.0	15.00	525.00
		t=90 mm me dimensione (400 x 200) mm ose te ngjashme, ku shtresa e pare eshte nga betoni i presuar 70mm ndersa shtresa e dyte nga materialet e grimcuara të Granitit, etj me trashesi 20mm. (trashesia e . Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te qene i kualifikuar dhe i pranuar si material, duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity), Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 per Kocka apo Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. Montimi i pllakave behet ne shtresen e reres fraksion 4-8 mm me trashesi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë te imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit percaktohet nga mbikqyresi dhe sipas udhezimeve te projektantit.	m ²	270.0	20.00	5,400.00
9		Punet Shtese rreth lokaleve te Xhamis (Perball komunes)				12,506.0

Lokacioni te Objekti I Ri I Qarshisë						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		Demolimi dhe transporti deri në deponi I asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m ²	25.00	2.50	62.50
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=40cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi jo stabilitet.	m ³	21	12	252.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=20cm (në gjendje të ngjeshur).	m ³	11	10	110.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur).	m ³	5	12	60.00
		t=90 mm me dimensione (400 x 200) mm ose te ngjashme, ku shtresa e pare eshte nga betoni i presuar 70mm ndersa shtresa e dyte nga materialet e grimcuara të Granitit, etj me trashesi 20mm. (trashesia e . Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te qene i kualifikuar dhe i pranuar si material,duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity), Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 per Kocka apo Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. Montimi i pllakave behet ne shtresen e reres fraksion 4-8 mm me trashesi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë te imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit percaktohet nga mbikqyresi dhe sipas udhezimeve te projektantit.	m ²	105.0	20.00	2,100.00
Punet Shtese tek Objekti I Ri I Qarshisë						2,584.5

Lokacioni ne fund te Qarshise						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		Demolimi dhe transporti deri në deponi I asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m ²	12.00	2.50	30.00
		Germimi I dheut të kategorisë: III-IV-V me makin dhe dorë në raport (90 me 10%) pas heqjes së asfaltit, kockave në trotuare me thellsi deri -60cm.	m ³	36.00	3.00	108.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=40cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi jo stabilitet.	m ³	24	12	288.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=20cm (në gjendje të ngjeshur).	m ³	12	10	120.00
		Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur).	m ³	8	12	96.00
		Furnizimi, transporti dhe punimi i shtreses përfundimtare nga asfalt betoni AB11, Pmb 50/70 - 65 me t=4.0cm duke perfshirë edhe shtresen e emulsiont 0.5kg/m2.	m ²	60.0	15.00	900.00
		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej materialit Cor-ten (sipas detalit në projekt), DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betonarmesë C-25/30. Përzgjedhja dhe aprovimi i materialit të bëhet me aprovimin e projektuesit dhe mbikqyrësit të projektit.	copë	3	150	450.00
		Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat prej materialit Cor-ten për pesha të rënda (sipas detalit në projekt). Në çmim të llogarohet: puseta me dimensone te brendeshme 50x50 dhe thellesi h=80cm mure me trashësi t=15cm dhe dy rrjeta armatur φ8mm, betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30. Përzgjedhja dhe aprovimi i materialit të bëhet me aprovimin e projektuesit dhe mbikqyrësit të projektit.	copë	1	150	150.00



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **154382**

Për **KUVENDI KOMUNAL KAÇANIK**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Elmaz Mezraja B.I.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi dhe safaltimi i rrugëve urbane, rruga Idriz Seferi dhe një pjesë e rruges Qamil Ilazi, (Aneks Kontratë)**

Nr. prokurimit: 652-26-7929-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **2,231.25€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **2,231.25€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 40 ditë kalendarike prej **30.09.2026** deri më **09.11.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 30.09.2026

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.